

Arealbudsjett for Kystverkets lokaler i Kvitebygget på Nørve (forslag 1)					
Forslag med bare cellekontor					
F-nr	Funksjonsnavn	Antall rom	Areal pr. funksj. m <sup>2</sup>	Areal (sum) m <sup>2</sup>	Merknader
<b>GENERELT</b>					
A	FELLESAREAL	5		83,6	
B	PRIMÆRAREAL	12		118,8	
C	SEKUNDÆRAREAL	11		93,9	
D	DRIFTSFUNKSJONER	3		19,7	
	<b>SUM</b>	<b>31</b>		<b>316,0</b>	
<b>A FELLESAREAL</b>					
	Sum felles/møtereom	5		83,6	
	Andel av totalareal	16 %		26 %	Prosent av nettoareal
A1	Sosiale fellesrom				
A1.1	Sosial sone 1	1	13,1	13,1	
A1.2	Sosial sone 2	1	6,0	6,0	Inngår i del av spiserom og kan evt. også fung. for pause
A1.3	Kjøkken	1	8,8	8,8	
A1.4	Spiseareal	1	18,5	18,5	11 pers = 1,6 m <sup>2</sup> /pers Krav if. AML = minst 1,2 m <sup>2</sup>
A2	Møterom/Grupperom				
A2.1	Møte/kursrom	1	26,8	26,8	
A2.2	Samh./møterom	1	10,4	10,4	
<b>B PRIMÆRAREAL</b>					
	Sum kontor	12		118,8	
	Andel av totalareal	39 %		38 %	Prosent av nettoareal
B1	KONTORAREAL				
B1.1	Kontor 1	1	9,6	9,6	
B1.2	Kontor 2	1	9,4	9,4	
B1.3	Kontor 3	1	6,0	6,0	
B1.4	Kontor 4	1	9,4	9,4	
B1.5	Kontor 5	1	9,6	9,6	
B1.6	Kontor 6	1	9,6	9,6	
B1.7	Kontor 7	1	9,2	9,2	
B1.8	Kontor 8	1	9,5	9,5	
B1.9	Kontor 9	1	10,0	10,0	
B1.10	Kontor 10	1	10,5	10,5	
B1.11	Kontor 11	1	10,0	10,0	
B1.12	Gjesteplasser	1	16,0	16,0	To arb.pl. + ståbord for samarb.Del av gangareal medtatt
<b>C SEKUNDÆRAREAL</b>					
	Sum	11		93,9	
	Andel av totalareal	35 %		30 %	Prosent av nettoareal
C1	Kopi-/printerrom				
C1.1	Kopi-/printerrom	1	5,9	5,9	Del av åpent gang/fellesareal og ved sosial sone
C2	Toaletter Plasseres ift. fordeling på antall etasjer				
	Personaltoaletter				
C2.1	Toalett	1	2,0	2,0	
C2.2	Toalett m dusj	1	2,9	2,9	
C2.3	HCWC	1	6,3	6,3	
C3	Garderobearealer				
C3.1	Garderobe (trapp)	1	4,2	4,2	Plass under trapp regnes ikke med
C3.2	Garderobe	1	5,1	5,1	
C4	Gangareal				
C4.1	Gang 1	1	24,4	24,4	
C4.2	Gang 2	1	7,0	7,0	
C4.3	Gang 3	1	18,0	18,0	Gangareal til kontor, rundt spisesone
C4.4	Forrom toaletter	1	3,0	3,0	
C4.5	Hovedinngang	1	9,8	9,8	
C4.6	VF/Gang	1	5,3	5,3	
<b>D DRIFTSFUNKSJONER</b>					
	Sum	3		19,7	
	Andel av totalareal	10 %		6 %	Prosentandel av nettoareal
D1	Drift				
D1.1	Bøttekott	1	2,9	2,9	
D2	Tekniske rom				
D2.1	Ventilasjon	1	13,9	13,9	
D2.2	Data	1	2,9	2,9	
Sum	Nettoareal, avrundet			316,0	
Tillegg	Vegger, trapp, heis, EL-skap + reserver, o.l.			74,0	
Sum	Bruttoareal			390,0	