



Ledige
plasser

Besøkende	32
Ansatte	12



Ledige
plasser

Besøkende	32
Ansatte	12

SØ D 1a

Kategorivisning - antall ledige plasser for aktuelle brukergrupper på områder med vilkårsparkeering og ANPR.

Informasjonen skal baseres på registrering av bruker i ANPR.

Teksthøyde versal minimum 80 mm (teksten «Ledige plasser» kan ha lavere teksthøyde). Pictogram med svart P på hvit bunn.

SØ D1b

Skissen viser *substans* i informasjon som skal gis på fullgrafisk dynamisk skjerm i vei ved innkjøring til område med ANPR. Dynamisk budskapp kan ha andre farger, layout og tekst. Tekstsnitt Frutiger 67 Bold Condensed (som på statiske skilt). Informasjonen skal gis på dynamiske skjermer med god lesbarhet under alle aktuelle vær- og lysforhold. Markedsføring på skjerm tillates ikke.

Kategorivisning - Antall ledige plasser for ulike brukergrupper ved innkjøring til område med vilkårsparkeering og ANPR



Reservvert



Ledige
plasser

Ansatte	Full
Hjemmev.	12
Spes.till.	6
Lading	9

SØ D 2a

Kategorivisning - antall ledige plasser for aktuelle brukergrupper på områder med bare reservert parkering og ANPR. Informasjonen skal baseres på registrering av bruker i ANPR.

Teksthøyde versal minimum 80 mm (teksten «Ledige plasser» kan ha lavere teksthøyde). Pictogram med hvit P på svart bunn.

Reservvert



Ledige
plasser

Ansatte	Full
Hjemmev.	12
Spes.till.	6
Lading	9

SØ D2b

Skissen viser *substans* i informasjon som skal gis på fullgrafisk dynamisk skjerm i vei ved innkjøring til område med ANPR. Dynamisk budskap kan ha andre farger, layout og tekst. Tekstsnitt Frutiger 67 Bold Condensed (som på statiske skilt). Informasjonen skal gis på dynamiske skjermer med god lesbarhet under alle aktuelle vær- og lysforhold. Markedsføring på skjerm tillates ikke.

Kategorivisning - Antall ledige plasser for ulike brukergrupper ved innkjøring til område med bare reservert parkering og ANPR



EV 72865

**Velkommen
til parkering
med avtale**

Operatørlogo

SØ D 3a

Informasjon til bilfører om kjennemerke for kjøretøy med avtale som er registrert innkjørt.

Teksthøyde versal minimum 55 mm.

EV 72865

**er registrert
Vennligst betal
avgift på
automat
umiddelbart
før utkjøring**

Operatørlogo

SØ D 3b

Informasjon til bilfører om kjennemerke for kjøretøy uten avtale som er registrert innkjørt.

Teksthøyde versal minimum 55 mm.

Skissen viser *substans* i informasjon som skal gis på fullgrafisk dynamisk skjerm ved ANPR-registrering i innkjøring. Dynamisk budskap kan ha andre farger, layout og tekst. Tekstsnitt Frutiger 67 Bold Condensed (som på statiske skilt). Informasjonen skal gis på dynamiske skjermer med god lesbarhet under alle aktuelle vær- og lysforhold. Markedsføring på skjerm tillates ikke.

EV 72865

Vennligst betal
parkeringen på
www.xxxxxx.no
innen 48 timer
Ved manglende
betaling
sendes faktura
med gebyr kr xx
til bilens eier

Operatørlogo

SØ D 4a

Informasjon til bilfører om kjennemerke for kjøretøy uten avtale når parkeringen ikke er betalt før utkjøring, med påminnelse om betaling.

Teksthøyde versal minimum 55 mm.

EV 72865

Avgiften
er betalt

Operatørlogo

SØ D 4b

Informasjon til bilfører om kjennemerke for kjøretøy om at avgiften er betalt.

Teksthøyde versal minimum 55 mm.

EV 72865

Avgiften
er belastet
i henhold
til avtale
med kjøre-
tøyets eier

Operatørlogo

SØ D 4c

Informasjon til bilfører om at avgift er belastet i henhold til avtale.

Teksthøyde versal minimum 55 mm.

Skissen viser *substans* i informasjon som skal gis på fullgrafisk dynamisk skjerm ved ANPR-registrering i utkjøring. Dynamisk budskap kan ha andre farger, layout og tekst. Tekstsnitt Frutiger 67 Bold Condensed (som på statiske skilt). Informasjonen skal gis på dynamiske skjermer med god lesbarhet under alle aktuelle vær- og lysforhold. Markedsføring på skjerm tillates ikke.