


AVERØY KOMMUNE


AVERØY KOMMUNE

Konkurransesgrunnlag

Totalentreprise oppgradering Bjellvågveien
forsterkning av veifundament


DEL II- KONTRAKTSGRUNNLAG





Innhold

A. Generell del.....	3
A.1. Innledning	3
A.2. Kort om kontraktarbeidets omfang	3
A.3. Organisering og entreprisemodell	4
B. Kontraktbestemmelser	4
B.1. Alminnelig kontraktbestemmelser	4
B.2. Spesielle kontraktbestemmelser.....	4
B.3. Seriøsitetskrav.....	5
C. Tekniske krav.....	6
C.1. Tekniske rammebetingelser	6
C.2. Teknisk beskrivelse.....	7
D. Krav til byggeprosessen	11
D.1. Administrative rutiner	11
D.2. Kvalitetssikring.....	12
D.3. Øvrige krav til byggeprosessen	13
E. Frister og dagmulker	14
E.1. Frister	14
E.2. Dagmulker	14
F. Vederlaget	14
F.1. Prissammenstilling.....	14
F.2. Regningsarbeider.....	14
F.3. Regulering.....	15
F.4. Vedståelsesfrist	15
F.5. Forbehold	15
G. Oppdragsgivers ytelser	15
V. Vedlegg	15



A. Generell del

A.1. Innledning

Averøy kommune skal oppgradere veifundament i Bjellvågveien med lengde 800 m. Oppgradering av Bjellvågveien gjelder kun for kommunale delen av veien. Delstrekninger med status privatvei blir ikke oppgradert. Inn-utkjøringer er del av oppgraderingen.

Eksisterende fylling skal erstattes med ny fyllingsmasser, flis og netting for forsterkning av styrke/bæreevne. Den nye veien vil få samme bredde som før med 4,5 m bred kjørebane. Noen plasser har behov for grøfterens og drenering. Plassering skal avklares i samarbeid med byggherre.

A.2. Kort om kontraktarbeidets omfang


Generelt

Leveransen utgjør totalentreprise, hvor tilbud skal gis som fastpris. Prisen skal inkludere alle leveranser og ytelser som er nødvendig for den komplette leveransen, selv om detaljer og ytelser ikke spesifikt er nevnt i konkurransegrunnlaget. Veiledende mengder er oppgitt i beskrivelsen, men det er entreprenørens ansvar å estimere mengder som grunnlag for fastpristilbud.

Det er utarbeidet et forprosjekt som viser utbyggingsløsninger. Forprosjektet overleveres tilbyder via tegningsrunnlag vedlagt konkurransegrunnlaget. Tilbyder overtar det prosjekterte konkurransegrunnlaget (forprosjektet) jfr. NS 8407, 24.2 og har ansvaret for videre detaljprosjektering i nødvendig omfang, samt gjennomføring. Tilbyder skal selv forestå oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking og all innmåling for «Som bygget».

Tilbyders detaljprosjektering og utførelse skal tilfredsstillende krav i plan og bygningsloven med forskrifter, veiloven med normaler, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften, Averøy kommunes bestemmelser for kommunaltekniske anlegg, Norske Standarder og funksjons- og ytelseskrav som fremgår av disse dokumenter med tegningsrunnlag.

Entreprenør skal innhente nødvendige gravetillatelser, forestå nødvendig arbeidsvarsling og sørge for påvisning og sikring av kabel- og ledningsanlegg. Byggearbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at dagens kjøreaktivitet blir minst mulig påvirket. Det må påregnes tilstrekkelig rigg og drift mht. dette.



Totalentreprenør skal ivareta ansvaret/rollen som hoved bedrift, samordner og koordinator prosjektering og gjennomføring iht. Byggherreforskriften.

A.3. Organisering og entreprisemodell

A.3.1 Oppdeling i entrepriser

Det åpnes ikke for delte entrepriser

A.3.2 Entreprisereform

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 – *Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise.*

A.3.3 Tiltransport av entrepriser Det planlegges ikke tiltransport.

A.3.4 Administrasjon av sideentrepriser

Det vil ikke være sideentrepriser.

A.3.5 Oppdragsgivers organisering av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Iht. byggherreforskriften vil byggherre utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for det aktuelle oppdraget. Oppdragsgivers krav og forutsetninger i SHA-planen for prosjektet skal innlemmes og ivaretas i leverandør HMS-plan. Tilbyder skal inneha rollen som hoved bedrift (HB) og utførelse (KU). HB skal koordinere mot byggherrepräsentant (BHR). BHR ivaretar byggherres interesser.

B. Kontraktsbestemmelser

B.1. Alminnelig kontraktsbestemmelser

For regulering av kontraktsbestemmelser gjelder:

NS 8407:2011, *Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise.*


B.2. Spesielle kontraktbestemmelser

Totalentreprenørens forsikring (NS 8407:2011, pkt. 8)

Kontraktsgjenstandens forsikring skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er formelt overtatt av byggherren

Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407:2011, pkt. 7)

Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Bygg blankett 8407 B:2011 *totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.*



Risikoovergang (NS 8407:2011, pkt. 24.2)

Entreprenøren skal overta risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherre før kontraktsinngåelse. Dette innebærer at totalentreprenøren har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsninger selv.

Indeksregulering (NS 8407:2011, pkt. 26.2)

Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres

Retten til å pålegge endringer (NS 8407:2011, pkt. 31.1)

Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringstillegg med inntil 20 % av netto kontraktssum.

B.3. Seriøsitetskrav

1. HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

2. Lærlinger

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsgagnene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

3. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlands saker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlands saker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.



4. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket

av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

5. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

6. Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

7. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til slutfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.


C. Tekniske krav

C.1. Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Ytre miljø

Byggherre stiller strenge krav til ivaretagelse av det ytre miljø. Tilbyder skal unngå å påføre omgivelser, nærliggende konstruksjoner, bygg og andre interesser unødvendige belastninger som vedrører støy, støv, vibrasjoner, forurensning mv. Videre skal tilbyders arbeidstider tilpasses lokale forhold på kontaktstedet.

Tilbyder skal sørge for forskriftsmessig avfallshåndtering for eget kontraktarbeid.



Følgende særskilte hensyn og interesser skal spesielt ivaretas:

- Entreprenør må ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling langs offentlig vei, og sørge for nødvendig varsling og sikring.
- Det må generelt sørges for god skilting og sikring av anleggsområdet.
- Krav til maks støy og støv ifm. anleggsdriften må ligge innenfor krav iht. forurensningsforskriften med veileder. Nødvendige tiltak må etableres for å overholde krav.


Kostnader for tilpasning skal medtas under rigg.

C.2. Teknisk beskrivelse

Beskrivelse i dette kapitlet angir tekniske krav for leveransen og mengder. Mengder er veiledende, og er ment å være til hjelp for entreprenør ved utarbeidelse av fastpristilbud. Entreprenør må selv kontrollere mengder og sørge for at alle nødvendige arbeider inkluderes i tilbudet.

Arbeider prises i kapittel F – Vederlaget, pkt. F.1.

Post	Beskrivelse
C.2.0	Generelt
	Beskrivelsen er basert på NS 3451:2009. Utførelse og toleransekrav iht. 3420:2012 inkl. fellesbestemmelser gjelder. Leveransen skal tilfredsstillende krav og intensjoner i TEK17, relevante standarder, Statens Vegvesen Veinormaler, kommunenes bestemmelser for kommunaltekniske anlegg, Norske Standarder. Funksjons- og ytelsesbeskrivelsen skal ses i sammenheng med vedlagte tegninger. Supplerende opplysninger framgår på vedlagte tegninger. Ved uoverensstemmelse gjelder beskrivelsen generelt foran.



Følgende rekkefølge gjelder for kontrakts dokumenter:


1. Avtaledokumentet
2. Totalentreprenørens tilbud
3. Skriftlige avklaringer, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer, konferanser eller spørsmål og svar fra byggherre før tilbudet ble inngitt
4. Tilbuds- og konkurransegrunnlaget
5. NS 3420:2012
6. NS 8407:2011

Prosjektering/tegninger


Leverandør (TE) overtar det foreliggende prosjekteringsgrunnlaget, og ansvaret for det tiltransporterte grunnlaget og videre detaljprosjektering. TE kan ikke kreve tillegg dersom det i tilbudsdokumentene mangler elementer som prosjekteres fram etter kontrahering.



C.2.1	Felleskostnader
C.2.1.1	Rigg o.l.
	<p>Etablering av eget kontraktarbeid Tilbyder skal sørge for nødvendig planlegging av kontraktarbeidet der alle kostnader medtas. Dette inkluderer bl.a.: organisering av egen administrasjon, utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse, kostnader knyttet til SHA/HMS-aktiviteter mv.</p> <p>Tilbyder skal utarbeide avfallsplan for eget kontraktarbeid der alle kostnader medtas. Blankett 5179, utgitt av DiBk, kan benyttes. Det skal utarbeides en felles avfallsplan for hele kontraktarbeidet. Dette inkluderer også avsluttende dokumentasjon av avfallshåndteringen. Sorteringsgrad minimum 60 vektprosent.</p> <p>Tilrigging av bygge- og anleggsplass Tilbyder skal sørge for og bekoste all nødvendig tilrigging av provisoriske tekniske installasjoner og anlegg.</p> <p>Tilbyder skal sørge for nødvendig tilrigging av tiltak for sikring av personell, materiell og kontraktarbeider. Tiltak for sikring av personell på bygge- eller anleggsplassen omfatter alle relevante ytelser som følger av forskrifter om helse, miljø og sikkerhet.</p> <p>Tiltak for sikring av kontraktarbeider omfatter blant annet tildekking av overflater for å hindre slitasje og skade ved belastninger og bruk i byggetiden. Prinsipper og organisering beskrevet i RIF sin håndbok «rent tørt bygg», forebyggende helsevern i bygninger, skal etterstrebtes så langt som hensiktsmessig for dette prosjektet.</p>
	<p>Tilbyder skal sørge for tilrigging av nødvendige lokaler, brakker mv. som er nødvendig for gjennomføring av kontraktarbeidet der alle kostnader medtas. Tilbyder skal sørge for tilrigging av stillaser og anlegg for intern transport av personer og materiell på bygge- eller anleggsplassen der alle kostnader medtas.</p> <p>Avvikling av eget kontraktarbeid Tilbyder skal sørge for komplett nedrigging av eget kontraktarbeid der alle kostnader medtas. Dette inkluderer bl.a. nedrigging av alt som ikke inngår i den permanente leveransen og fjerning av alt som ikke er en del av den permanente leveranse men som tilbyder har transportert til kontrakten.</p> <p>Sluttdokumentasjon Tilbyder skal sørge for overlevering av sluttdokumentasjon for eget kontraktarbeid der alle kostnader medtas.</p> <p>Det henvises for øvrig til NS 3420-A</p>
C.2.1.2	Drift av byggeplass
	<p>Alt som er nødvendig for drift av byggeplass skal inkluderes. Det henvises for øvrig til NS 3420-A</p>



C.2.1.3	Entreprisadministrasjon
	Alle kostnader ifb. administrasjon av entreprisen som f.eks. sideentreprenører medregnes.
C.2.1.4	Andre felleskostnader
	Eventuelle andre felleskostnader som ellers ikke er spesifikt nevnt medtas.
C.2.1.5	Hjelpearbeider
	Eventuelle hjelpearbeider skal medtas.
C.2.7	Utendørs anlegg
C.2.70	Anlegg generelt
	<p>Oppdragets omfang fremgår av vedlagte tegningsgrunnlag.</p> <p>Leveranser skal tilfredsstillende normalkrav i Norske Standarder, og tilfredsstillende krav og anbefalinger i forskrifter og veiledninger for denne type oppdrag.</p> <p>Fylling for vei.</p> <p>Det skal erstatte dagens eksisterende vei fundament. Beregnet masser ved antakelse: ca. 55 cm av eksisterende fylling blir erstattet.</p> <p>Vei lengde: 800 m</p> <p>Fyllingsvolum ca. 1980m³</p> <p>Ny oppbygg kom fram av skissert løsning. Det skal etableres avretting over eksisterende underbygning med ca. 10cm vei grus 0-32mm. Legging av Geotekstil- og nett Tensar TX 160.</p> <p>Ca. 30 cm bærelag av vei grus 0-32 mm</p> <p>Ca. 15 cm topplag av vei grus 0-16 mm</p>



C.2.76	Veger og plasser
	<p><u>Kjøreveg</u></p> <p>Kjøreveg på fylling med opparbeides iht. skisse veifundament veg oppbygging.</p> <p>Kjørebane 4,0 m, 0,5 m skulder på hver side.</p> <p>Lengde ca. 800 m.</p> <p>Veg skal avsluttes med slitelag vei grus 0-16mm min. 15cm, som toppdekke.</p>

C.1.1 Ytre miljø

Byggherre stiller strenge krav til ivaretagelse av det ytre miljø. Tilbyder skal unngå å påføre omgivelser, nærliggende konstruksjoner, bygg og andre interesser unødvendige belastninger som vedrører støy, støv, vibrasjoner, forurensning mv. Videre skal tilbyders arbeidstider tilpasses lokale forhold på kontaktstedet.

Tilbyder skal sørge for forskriftsmessig avfallshåndtering for eget kontraktarbeid.

Kostnader for tilpasning skal medtas under rigg.

Dersom en under arbeidet kommer i kontakt med automatisk fredede kulturminner etter kulturminnelovgivningen skal arbeidet umiddelbart stanses og kulturminnemyndigheten skal varsles.

D. Krav til byggeprosessen

D.1. Administrative rutiner

D.1.1 Administrasjon

All korrespondanse skal ha overskriften:


Totalentreprise oppgradering Bjellvågveien forsterkning av veifundament

Byggherre vil innkalle til, lede og referere fra byggherremøter. Byggherremøter avholdes etter behov.

Totalentreprenør innkaller til, leder og referer fra prosjekteringsmøter, bygge møter/entreprenørmøter, tekniske møter, vernemøter mm. etter behov.

D.1.2 Faktureringsrutiner

Kontrakt med avtalt fast sum skal faktureres med avdragsnota hver måned eller etter en omforent betalingsplan. Notaene skal nummereres fortløpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert



hittil, innestående beløp akkumulert og i perioden og periodens beløp. Før honorering av første faktura skal forsikring og garanti være dokumentert.

D.1.3 Rapporteringsrutiner

Korrespondanse skal foregå mellom totalentreprenør sin prosjektleder og byggherre. Senest 3 dager før avtalte byggherremøter skal totalentreprenør levere månedsrapport over fremdriftsstatus, HMS, prosjekteringsgrunnlag, endringer, fakturering, kvalitetssikring, avvik mm.

D.1.4 Endringsordrer

Byggherre kan pålegge entreprenør endrede utførelser. Endringsordrer skal fremmes skriftlig på egne endringsordreskjema, i referat fra møter eller ved brev. Endringsordrer kan gi grunnlag for redusert pris eller tilleggspris.

D.1.5 Endringer

På grunnlag av endringsordre fra byggherre eller tilleggs leveranser ifht. kontrakt skal entreprenør fremme endringsvarsel med pris- og fremdriftskonsekvens. Endringer skal være bestilt eller godkjent av byggherre før endringen kan iverksettes. Kostnadmessige konsekvenser skal enten avtales som fast pris eller regnings arbeider med grunnlag i priser i kontrakt så langt disse er dekkende.


Endringer faktureres med egen endringsnota som nummereres fortløpende (E1, E2 osv.). Kopi av endringsordrer signert av byggherren eller den som denne gir fullmakt, skal medfølge hver nota.

Endringsliste som viser oversikt over alle endringsordrer, skal medfølge endringsordrene.

D.2. Kvalitetssikring

D.2.1 Kvalitetsplan

Med basis i totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem skal det utarbeides en prosjekttilpasset kvalitetsplan for utførelsen av prosjektet. Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til riktig og sikker utførelse til avtalt pris blir planlagt og oppnådd. I dette ligger også å lage og dokumentere en plan for faglig kontroll for Totalentreprenørens leveranser, som ved bruk i alle ledd av produksjonen skal sikre og dokumentere at utførelsen skjer iht. kontrakten, prosjekteringsgrunnlaget, ytelses- og funksjonskrav og lover og forskrifter.



Totalentreprenøren skal utpeke en person som skal være ansvarlig for oppfølging samt eventuell supplering og revisjon av kvalitetsplanen. Totalentreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan.

D.2.2 Oppfølging av kvalitetsplan

Alle avvik i forhold til kvalitetsplanen skal rapporteres på eget skjema, som skal være forelagt byggherren som del av kvalitetsplanen. Avviksrapporter med forslag til retting sendes fortløpende til byggherren.

D.2.5 Avvik

Totalentreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og vedtak fra offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig, og at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik oppstår igjen. Hvis et avvik krever egen rapport iht. entreprenørens kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av rapporten.

Dersom byggherre avdekker avvik ved entreprenørens arbeid skal dette varsles og behandles gjennom totalentreprenørens avviksbehandlingssystem. Dersom avvik har kostnads- eller fremdriftsmessige konsekvenser som entreprenøren hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel.

D.3. Øvrige krav til byggeprosessen

D.3.1 Ansvar iht. Plan- og bygningsloven

Totalentreprenør skal sammen med sine rådgivere og underentreprenører/-leverandører ha ansvaret som;

- ansvarlig prosjekterende (PRO)
- ansvarlig utførende (UTF)

for samtlige fagområder.

Byggherre vil engasjere uavhengig kontrollerende for de fagområder PBL krever.

Totalentreprenørens arbeid i tilknytning til gjennomføringen av den uavhengige kontrollen skal være medregnet i tilbudet.

Etter kontraktsinngåelse er totalentreprenøren ansvarlig for all videre søknad og innhenting av tillatelser, godkjenninger etc. som er påkrevd for gjennomføringen av denne byggesaken. Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser på stedet, totalentreprenør må ta høyde for dette i sitt tilbud.



E. Frister og dagmulkter

E.1. Frister

Følgende frister er bestemt:

Frist ferdigstillelse: 15.10.2021

E.2. Dagmulkter

Frist for ferdigstillelse som nevnt under pkt. E.1 er belagt med dagmulkt. Byggherren vil kreve dagmulkt ved forsinkelse (NS 8407:2011, pkt. 40.1).

Dersom det er avvik mellom denne fristen og frist som satt i kontrakt ved kontraktsinngåelse, gjelder frist i kontrakt foran.

F. Vederlaget

F.1. Prissammenstilling

Post (iht. kap. C.2)	Beskrivelse av post	Pris
C.2.1	Felleskostnader	
C.2.7	Utendørs anlegg	
	Sum fast pris eks. mva.:	
	25 % mva. utgjør:	
	Sum fast pris inkl. mva.:	

F.2. Regningsarbeider


Regningsarbeider skal kun utføres på grunnlag av skriftlig bestilling/rekvisisjon, og etter reglene i NS 8407.

Tabellene nedenfor skal fylles ut som en del av tilbudet, og times-/enhetsprisene vil bli benyttet ved regnings-/tilleggsarbeider. Tiltakshaver kan trekke inn de etterspurte enhetspriser, påslag og opsjoner i vurderingen av hvilket tilbud som er mest økonomisk fordelaktige.

Timepriser:

Skal inkludere alle påslag eksklusiv merverdiavgift.

Stilling/ funksjon	Timepris	Timer	Sum
Hjelparbeider		30	



AVERØY KOMMUNE

Fagarbeider		30	
Byggeleder/ prosjektleder		20	
Ingeniør RIB		20	
Maskiner (med fører)			
Gravemaskin, ca. 15 tonn		20	
Gravemaskin, ca. 30 tonn		20	
Lastebil		20	
Dumper		20	
Borerigg type		20	
Sum overføres skjema F.1			

Påslag i forbindelse regnings arbeider:

Beskrivelse	Påslag i %
Materialer	
Påslag på underentreprenører for kategorier som ikke inngår i liste for timepriser	

F.3. Regulering

Tilbudets priser er faste og ikke gjenstand for indeksregulering under forutsetning av at kontrakt foreligger innen 90 kalenderdager etter tilbudsfristen.

Tilbudets priser er ikke gjenstand for regulering etter konsekvens for valutaendring på varekjøp fra utlandet

F.4. Vedståelsesfrist

Vedståelsesfrist er 3 måneder.

F.5. Forbehold

Det skal opplyses om det er tatt forbehold eller ikke.

Er det tatt forbehold i tilbudet _____ (Ja/nei)

G. Oppdragsgivers ytelser

Oppdragsgiver har ikke ytelser ut over kontrakts grunnlaget.

V. Vedlegg

Nr.	Navn	Dato
1	skisse veifundament	30.08.2021