




Kantine og Vestibyle:

Veggar pussast med kvit Weber gipspuss, på golv legges skiferfliser tilsvarande dei originale i kinovestibyle som behaldes uendra, svakt raude fuger, som i kinovestibyle.
 Originale radiatorar males i ein mellomgrå matt nyanse.
 Takbaldakinane inneheld ventilasjonskanalar, inn og utluft øvst mellom bjelkane, ledlys bak frosta plexiglas oppe og på sidene gir vakkert indirekte lys, undersida trekkes med lydabsorberande fiberduk og raud Corduray Velvet, tilsvarande raudfargen i Kinosalen, lister i aluminium eller rustfritt stål.
 Takflater utan takbaldakin plastres med 40 mm rockwool som glattpusses kvit, føringar for brannvarslarar og lys legges i rockwoolen. Pendellamper i 30 -tals stil med fornikle stenger.

prosjekt: Sauda Rådhus Ombygging		Sign.: A.R.D.
Tiltakshaver: Sauda Kommune Rådhusgata 32 4200 Sauda		Gnr./Bnr./Festnr.: 28/ 40
Prosjekterende: J. Tufte AS Hamnegata 6, boks 131 5401 Stord		 J. TUFTELAND AS Rådgivende Ingeniører og arkitekter
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke		
Tegning: Kantine Vestibyle		Tegningsnr.: A72-101