

## ROMSKJEMA ETTER ROMNR. OG ROMNAVN

Rom Nr.	Romnavn	Etasje	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Diverse
	BRA 1. Etasje	1. Etasje	637,81				
	BRA 2. Etasje	2. Etasje	395,33				
	BRA 3. Etasje	3. Etasje	644,75				
	BRA Hvelv	Kjellar	22,85				
	BRA Underetasje	Kjellar	72,62				
	BYA	1. Etasje	725,46				
100	Heis	1. Etasje	5,05	Heisstol: Raudt tak	Mørk grå teppe	lys grå plater, striestruktur, speil og stål	Stålheis, kledd med dobbel gips, matt krittkvit maling
102	W.C.	1. Etasje	1,96	Senka fast himling, krittkvit matt maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo Mini 40R kvit. Toalett: V&B Subway
103	H. Gard	1. Etasje	2,9	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Stromboli Marmor 60x60 Blank. Yttervegg; kvit gips puss	
104	Dusj	1. Etasje	2	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo Mini 40R kvit
105	BK.	1. Etasje	2,9	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Passande utslagsvask
106	W.C.	1. Etasje	2	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo Mini 40R kvit. Toalett: V&B Subway 2.0
107	D. Gard	1. Etasje	2,9	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Stromboli Marmor 60x60 Blank. Yttervegg; kvit gips puss	
108	Dusj	1. Etasje	2,02	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stendervegger: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo Mini 40R kvit
109	Lager	1. Etasje	9,02	Senka fast himling, krittkvit matt maling, maling, lys: Philips Hue- Adore Chrome	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stendervegger: Gipsplater, krittkvit matt maling, Yttervegger; Gips puss	
110	Korridor	1. Etasje	17,17	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegger; gips puss. Stendervegger: Gipsplater, krittkvit matt maling,	
111	HWC.	1. Etasje	5,4	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	Porsgrunn Glow 64 toalett, HC vask
112	Forrom D.	1. Etasje	3,88	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss. Svart skifer midfelt bak vask med speil	Vask: White Bucatini Massiv Matt White
113	WC	1. Etasje	1,27	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	Porsgrunn Glow 64 toalett
114	WC	1. Etasje	1,27	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	Porsgrunn Glow 64 toalett
115	Forrom H.	1. Etasje	3,88	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss. Svart skifer på midtfelt bak vask med speil	Vask: White Bucatini Massiv Matt White
116	HWC.	1. Etasje	5,4	Senka fast himling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	Porsgrunn Glow 64 toalett, HC vask
117	Lager	1. Etasje	1,91	Flikka og pussa originalhimling, krittkvit matt maling	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	
118	Vestibyle Kino	1. Etasje	53,82	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, raud takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Original Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	
119	Kantine/ Lunch/ Møteplass	1. Etasje	90,86	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, raud takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	
120	Servicetorg	1. Etasje	69,45	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, raud takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Svart skifer, raude fuger, skifer lister, høge som i trappehall	Originalvegger; gips puss.	
121	Teori	1. Etasje	5,66	Senka fast himling, krittkvit matt maling, utvendig stål kant	Teppefliser, gråblå, Tarkett Essence AA90 8413, Svart trelist 21x120 mm	Stendervegger, gips, krittkvit matt maling	sekundære systemglasvegger, matt stål
122	Møterom	1. Etasje	5,24	Senka fast himling, krittkvit matt maling, utvendig stål kant	Teppefliser, grønn, Tarkett Essence AA90 7123, Svart trelist 21x120 mm	Stendervegger, gips, krittkvit matt maling	sekundære systemglasvegger, matt stål

Rom Nr.	Romnavn	Etasje	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Diverse
200	Heis	2. Etasje	5,31	Heisstol: Raudt tak	Mørk grå teppe	lys grå plater, striestruktur, speil og stål	Stålheis, kledd med dobbel gips, matt krittkvit maling
200	Sjakt	2. Etasje	1,45			Stendervegg, gips, krittkvit matt maling	
200	Sjakt	2. Etasje	0,87			Stendervegg, gips, krittkvit matt maling	
200	Ventilasjon	2. Etasje	10,42				
201	H.WC Damer	2. Etasje	8,13	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Originalvegg; gips puss.	Porsgrunn Glow 64 toalett, HC vask
202	Kontor	2. Etasje	13,03	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	
203	Møterom	2. Etasje	8,82	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	
204	Kontor	2. Etasje	8,82	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	
205	Korridor	2. Etasje	18,89	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	
206	Bøttekott	2. Etasje	5,17	Flikka og pussa originalhimling, krittkvit matt maling	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Originalvegg; gips puss.	Passande utslagsvask
207	Korridor/ sosial	2. Etasje	25,17	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	Minibar med to stk. minibarkjøleskåp, om mogeleg vatn.
209	Kontor	2. Etasje	11,33	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
210	Kontor	2. Etasje	10,82	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
211	Forrom kontor	2. Etasje	6,33	Senka fast himling trekt med 20 mm mineralullplate og beige Courduray Velvet	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	
212	Kontor	2. Etasje	7,28	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
213	Kontor	2. Etasje	7,31	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
214	Forrom kontor	2. Etasje	5,43	Senka fast himling trekt med 20 mm mineralullplate og beige Courduray Velvet	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	
215	Kontor	2. Etasje	7,42	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
216	Kontor	2. Etasje	7,46	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå, S	Originalvegg; gips puss.	sekundære systemglasvegg, matt stål
217	Korridor/ sosial	2. Etasje	25,17	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	Minibar med to stk. minibarkjøleskåp, om mogeleg vatn.
218	Møterom	2. Etasje	14,65	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	
219	Forrom kontor	2. Etasje	6,33	Senka fast himling trekt med 20 mm mineralullplate og beige Courduray Velvet	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss.	
220	Kontor	2. Etasje	7,28	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	sekundære systemglasvegg, matt stål
221	Kontor	2. Etasje	7,31	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	sekundære systemglasvegg, matt stål
222	Forrom kontor	2. Etasje	6,64	Senka fast himling trekt med 20 mm mineralullplate og beige Courduray Velvet	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalvegg; gips puss	
223	Kontor	2. Etasje	7,58	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	sekundære systemglasvegg, matt stål
224	Kontor	2. Etasje	7,93	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	sekundære systemglasvegg, matt stål
225	Kontor	2. Etasje	6,12	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, senka himling 2700	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	
226	Kontor	2. Etasje	6,12	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, senka himling 2700	Teppefliser, mørk grå,	Originalvegg; gips puss	

Rom Nr.	Romnavn	Etasje	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Diverse
227	Kontor	2. Etasje	6,12	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, senka himling 2700	Teppefliser, mørk grå,	Originalveggar; gips puss	
228	HWC. Herrer	2. Etasje	5,89	Kvitmalt fast, senka himling 2700	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Originalveggar; gips puss	Porsgrunn Glow 64 toalett, HC vask
229	Print/ kopi	2. Etasje	4,35	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	hvelvdør beholdes
230	Korridor	2. Etasje	17,18	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	systemglasvegg høgde 2700, matt stål
300	Heis	3. Etasje	5,05	Heisstol: Raudt tak	Mørk grå teppe,	lys grå plater, striestruktur, speil og stål	Stålheis, kledd med dobbel gips, matt kritt kvit maling
300	Sjakt	3. Etasje	0,85			Stenderveggar, gips, kritt kvit matt maling	
300	Sjakt	3. Etasje	1,45			Stenderveggar, gips, kritt kvit matt maling	
301	WC	3. Etasje	2,38	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stenderveggar: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo 50, 50x30. Toalett: V&B Subway
302	Forrom	3. Etasje	3,45	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stenderveggar: Baderomspanel; Stromboli Marmor 60x60 Blank. Yttervegg; kvit gips puss	
303	WC	3. Etasje	2,21	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling vent. kasse.	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stenderveggar: Baderomspanel; Adore Sement 60x30 Satin, Yttervegg; kvit gips puss	Vask: Kubo 50, 50x30. Toalett: V&B Subway
304	Korridor	3. Etasje	9,42	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 120 mm	Originalveggar; gips puss	
305	Kontorlandskap	3. Etasje	89,56	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, lys beige takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Teppefliser, mørk grå, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
306	Stillerom	3. Etasje	3,49	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling, utvendig stålkant	Teppefliser, gråblå, Tarkett Essence AA90 8413, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	systemglasvegg, td. Alufush NCS S 5500-N
307	Stillerom	3. Etasje	2,32	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, fast himling, utvendig stålkant	Teppefliser, grønn, Tarkett Essence AA90 7123, Svart gulvlist 15x70 mm	Originalveggar; gips puss	systemglasvegg, td. Alufush NCS S 5500-N
308	Forrom kontor	3. Etasje	5,43	Senka fast himling trekt med beige Courduray Velvet	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
309	Kontor	3. Etasje	7,42	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå, Svart gulvlist 15x70 mm	Originalveggar; gips puss	sekundære systemglasveggar, matt stål
310	Kontor	3. Etasje	7,46	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Teppefliser, mørk grå, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	sekundære systemglasveggar, matt stål
311	Korridor/ sosial	3. Etasje	15,42	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 120 mm	Originalveggar; gips puss	Minibar med to stk. minibarkjøleskåp, om mogeleg vatn.
312	Korridor/ sosial	3. Etasje	13,96	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist 120 mm	Originalveggar; gips puss	Minibar med to stk. minibarkjøleskåp, om mogeleg vatn.
313	Stillerom	3. Etasje	6,6	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, utvendig stålkant	Teppefliser, grønn, Tarkett Essence AA90 7123, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	systemglasvegg, td. Alufush NCS S 5500-N
314	Stillerom	3. Etasje	3,74	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, utvendig stålkant	Teppefliser, gråblå, Tarkett Essence AA90 8413, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	systemglasvegg, td. Alufush NCS S 5500-N
315	Kontorlandskap	3. Etasje	72,98	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, utvendig stålkant, lys beige takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Teppefliser, mørk grå, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
316	Møterom	3. Etasje	10,75	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, utvendig stålkant, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
317	Kontor	3. Etasje	10,79	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, utvendig stålkant, fast himling vent. kasse.	Teppefliser, mørk grå,	Originalveggar; gips puss	
318	Serverrom	3. Etasje	10,71	Flikka og pussa originalhimling, kritt kvit matt maling	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK,	Originalveggar; gips puss	
319	Korridor	3. Etasje	18,06	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Tarkett iQ Granit Akustikk- Granit BLACK, Svart trelist	Originalveggar; gips puss	
320	Møterom	3. Etasje	25,9	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, grøn takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Skiferfliser, mørk grå fuger, grønt teppe, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
321	HWC.	3. Etasje	5,09	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart gulvlist Svart trelist 21x120 mm	Stenderveggar: Baderomspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit gips puss	Porsgrunn Glow 64 toalett, HC vask

Rom Nr.	Romnavn	Etasje	Areal gulv	Himling	Gulv	Vegg	Diverse
322	Forrom	3. Etasje	5,03	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Stenderveggar. Badromspanel, Strømbein Marmor 60x60 Blank.originalvegg; kvit	Vask: Kubo 50, 50x30.
323	WC	3. Etasje	2	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Stenderveggar. Badromspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit	Vask: Kubo Mini 40R kvit. Toalett: V&B Subway
324	WC	3. Etasje	1,95	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Stenderveggar. Badromspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit	Vask: Kubo Mini 40R kvit. Toalett: V&B Subway
325	Bøttekott	3. Etasje	5,43	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stenderveggar. Badromspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit	Passande utslagsvask, vaskemaskin
326	Forrom	3. Etasje	3,16	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Tarasafe belegg, 7801 Noir, svart, med oppbrett	Stenderveggar. Badromspanel, Strømbein Marmor 60x60 Blank.originalvegg; kvit	Vask: Kubo 50, 50x30.
327	WC	3. Etasje	1,28	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stenderveggar. Badromspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit	Toalett: V&B Subway
328	WC	3. Etasje	1,28	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Tarasafe belegg, 7773 Storm, grå, med oppbrett	Stenderveggar. Badromspanel, Adore Sement 60x30 Satin, originalvegg; kvit	Toalett: V&B Subway
329	Korridor	3. Etasje	12,95	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
330	Kommunestyresal	3. Etasje	88,4	Flikka og pussa originalhimling, kritt kvit matt maling, gyllen takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Skiferfliser, mørk grå fuger, gyllent teppe, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss, brystning lys eik og fornikla stål	
331	Kommunestyresal under galleri.	3. Etasje	21,03	Flikka og pussa originalhimling, kritt kvit matt maling	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
332	Formannskapssal/ Seremonirom	3. Etasje	46,66	40 mm mineralullplate med glatt pussa overflate, kvit, blågrå takbaldakin etter beskrivelse på illustrasjon	Skiferfliser, mørk grå fuger, gråblått teppe, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss, brystning lys eik og fornikla stål	
333	Kjøken/ Forrom Seremonirom	3. Etasje	16,43	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss, kjøken i lys eik og svart	
334	Bod	3. Etasje	1,8	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
335	Bod	3. Etasje	2,89	Senka fast himling trekt med 40 mm mineralullplate glatt pussa kvit	Skiferfliser, mørk grå fuger, Svart trelist 21x120 mm	Originalveggar; gips puss	
401	Ventilasjon	Tårn/ Tak	37,09				

**3 674,81 m**