



Symbolforklaring:

- EI 60 [B 60]
- Rømningsstrapp
- Rømningsretning
- Rømningsvindu
- Hovedangrepsvei
- Håndslukker
- Brannslange
- Manuell melder
- Brannpanel
- Sprinklersentral
- Nøkkelboks

Merknader:

Risikoklasse 4
 Brannklasse 2 (Brannklasse 1 i leiligheter med kaldt loft)

Hovedbæresystem R60
 Sekundært bæresystem R60
 Trappeløp R30 *

* I bygg med kaldt loft er det tilstrekkelig at trappeløp underkledd med ett lag gips

Automatisk slokkeanlegg NS-EN 16925
 Brannalarmanlegg kategori 2 NS 3960
 Nødløst og ledesystem NS3926

Branntegninger må ses i sammenheng med brannkonsept.

Rehab og utvidelse til loft		ES	FK	FK	14.12.20
Rev:	Revisjonen gjelder	Utførende	Kontroll	Prosjektleder	Godkjent
Prosjekt: Løvestakklien rehab		Prosjekt nr: Pro.nr			
Tegningstittel: Løvestakklien rehab		Tegning motått:			
Tegningstittel: <input type="radio"/> ARK <input type="radio"/> FDV <input type="radio"/> RIB <input type="radio"/> LARK <input type="radio"/> RIE <input checked="" type="radio"/> BRA <input type="radio"/> RIV <input type="radio"/>					
Prosjektstatus: Prosjektfase		Tilbudsgjening	Underlig detaljprosjekt	An-budt	
Tegningstittel: Løvestakklien 5-21 Oddetail		AFRY			
Tegningstittel: Branntegning		Prosjekt nr: 22309	Målestokk: 1:100	Klassering: A3	
Tegningsnummer: -					
Forvaltningsnummer	Byggingenomsnr	Etasje/Plan	Fag	Type	Rev