

Bygg B



- Vinyl_gang/ fellesrom
- Korkvinyl
- Vinyl_rom med sluk
- Terrassebord,
Superwood eller tilsvarende terrassebord 120x22 mm

Beskrivelse til gulv:

Stålglatte betonggulv skal støvbindes.
 Gulvlist følger skjema.
 Intrukket løsning for slipt betong og trepanel i ask,
 - gjelder inngangsparti bygg A + B, se skjema A-620A+B
 Vinylgulv i våtromssoner, garderober og bi-rom tilrettelegges med oppkant.
 Vinylgulv i felles gangareal som gang med leiligheter, trapperom,
 samt personalrom og kontor leder skal ha glattkant 12x45 mm.
 3 fargevalg skal medregnes.
 Trelist der gulv har utførelse korkvinyl.
 Sokkelflis på bad der opsjon fliser blir gjeldende
 (da på 2 stk. av veggene i baderom)

Slippt betong: HTC Silver eller tilsvarende.
 Matt, slett og vedlikeholdsvennlig overflate med synlig tilslag.
 B30M60, Dmax 12mm, kunne velges mellom 3 ulike tilslag.
 Impregneret HTC stainprotection.

