



Kristiansund kommune

I medvind uansett vær

67600 – Barmanhaugen; Nytt HCWC

TOTALENTREPRISE

IV.31 Forenklet SHA-plan

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 27.10.20 | Til utsendelse | KIGR | | |
| Rev. | Dato | Tekst | Laget | Sjekket | Godkjent |



| | |
|--|---|
| Prosjekt: | 67600 – Barmanhaugen; Nytt HCWC |
| Prosjektets art: | Ombygging av garderobe og HCWC – plan 1 |
| Byggeplassens adresse: | Kaptein Bødtkers gate 10, Kristiansund. |
| Tiltakshaver: | Kristiansund kommune PB 178 6501 Kristiansund |
| Prosjektleder, navn og adresse: | Kirsti Grawert kirsti.grawert@kristiansund.kommune.no 91 36 11 58 |
| Hovedbedrift. (Ansvarlig samordner i henhold til flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass): | Totalentreprenør ikke kjent ennå |
| SHA-koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføring (KU): | Kirsti Grawert kirsti.grawert@kristiansund.kommune.no 91 36 11 58 |

SHA

- Person for SHA-koordinator for utførelse (KU) skal avgjøres før oppstart. Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle.
- Entreprenør/KU plikter å gjennomgå plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes
- Alle skal bruke hjelm, vernesko og refleksvest/synlighetstøy.
- Alle som utfører arbeid for Kristiansund kommune skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort (grønt id kort)
- Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette.
- Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet.
- Benyttede stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet
- Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Trappekanter, utsparinger og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekkes.
- Ved arbeid på tak skal arbeidstilsynets krav til sikring oppfylles og en skal sikre adkomst, sette opp nødvendige gjerder og benytte personlig fallsikringsutstyr.
- Ved kraning av store elementer skal området sperres.
- Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende.
- Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst



- Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker.
- Parkering skal skje på plasser avtalt med byggherre.
- Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen
- Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker-jobb-analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak
- Avvik, som f.eks. endring i framdrift og sikringstiltak skal meldes til KU. KU informerer entreprenør og byggherre og påser at risiko knyttet til avviket blir vurdert.
- Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen.
- Ved arbeid som varer mer enn to dager skal følgende dokumentasjon settes opp på HMS-tavle:
 - SHA-plan (denne)
 - varslingsplan for entreprenører
 - KU-avtale ved behov
 - forhåndsmelding til Arbeidstilsynet hvis arbeidet vil vare mer enn 30 dager. Byggherre sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. [Link, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet](#)

Denne SHA-planen fratar ikke entreprenør å utarbeide egne rutiner der entreprenør finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør og KU ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. KU har ansvaret for at SHA-planen blir oppdatert ved behov.

| | | |
|------------|---------------------------|-----------|
| Dato: | SHA-plan er utarbeida av: | Signatur: |
| 06.09.2021 | Kirsti Grawert | |