



**NB!**  
 - Ved behov for slagfast eller vannbestandig overflate på vegg - se egen materialveileder!  
 - Plassering av innredning og tilhørende spikerslag på grovkjøkken etc. drøftes med leietaker!  
 All maling i evt. våtrom skal være våtromsmaling og tilpasset bruk.  
 Kontorfronter skal leveres i hvitlaseret eik med fullglass og glassdør med ramme.  
 Hele fronten skal være glass, uten tette tilpasningsfelt. Tilpasningsfelt skal også være glass.

**GENERELL MALING**  
 Hvit: NCS S0500-N  
 Glansgrad 07  
 Farge på gulvlister følger farge på vegg

**KABELKANAL I MULTITROM**  
 Plasseres langs gulv hvis mulig!

**VERTIKALE EL-KANALER PÅ FARGET VEGG**  
 Males som vegg!

**BRANNSKAP/EL-SLAP LAKKERES / MALES I SAMME FARGE SOM VEGG**

**MINIKJØKKEN**  
**BENKEPLATE:** CORIAN, SIENNA BROWN(2)  
**KJØKKENFRONT:** HVITPIGMENTERT EIK  
**ANNET:** HORIZONTAL GREP  
**BACKSPASH:** GLASSPLATE MED MALT BAKSIDE (MALES I STØVFRITT MILJØ)  
 MALES I SAMME FARGE SOM VEGG VIST PÅ PLAN

**TETTE DØRER:** T Formica colors, farge F7837 Matte 58, Graphite (NCS S800-N // RAL 8019)

**GLASSDØRER:** G Karmer i hvitlaseret eik

**EKSISTERENDE DØRER:** Formica colors, farge F7837 Matte 58, Graphite (NCS S800-N // RAL 8019)

**MØTEROM**  
 Slisse fresses ut i gulv for integrert uttak vegg til skjerm.  
 Bredder 5-7cm, dybde minimum 3cm

**Glassvegger**

**Hålvegg (Høyde ca. 600mm)**

**FORKLARINGER**

| Rev | Dato       | Beskrivelse                                    | Tegnet | Kontr. |
|-----|------------|--|--------|--------|
| H   | 16.11.2020 | Møbleringsplan                                 | ES     | EP     |
| G   | 05.11.2020 | Gjenbruksmøbler og utstyr                      | ES     | EP     |
| F   | 15.10.2020 | Gjenbruksmøbler og utstyr                      | ES     | EP     |
| E   | 13.10.2020 | Gjenbruksmøbler og utstyr                      | ES     | EP     |
| F   | 05.05.2020 | Justering inventar                             | ES     | EP     |
| E   | 28.05.2020 | Trapp, vegg lager, Inventar 113/114            | ES     | EP     |
| D   | 28.05.2020 | Inventar pakkerom 113                          | ES     | EP     |
| C   | 05.05.2020 | Justering møblering                            | ES     | EP     |
| B   | 30.04.2020 | Oppdatert underlag fra utbygger og plantegning | ES     | EP     |
| A   | 17.03.2020 | Oppdatert underlag og plantegning              | ES     | EP     |

Tegningsnummer:  
**I-74-010**



Interiørarkitekt:  
 IARK as  
 Dronning Mauds gt. 3  
 N-0250 Oslo  
 Tlf 22 83 22 13  
 www.iark.no

Oppdragsgiver:  
**Mattilsynet Follo**  
**Glyntveien 30 Norge**

|                            |                          |              |               |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Status:                    | Tegnet: ES               | Kontrollert: | Godkjent:     |
| Prosjektnummer:<br>19-1008 | Opprettet:<br>16.03.2020 | Målestokk:   | Format:<br>A3 |

Type tegning:  
**Møbleringsplan 1. Etasje**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tegningsnummer:<br>I-74-010 | Revisjon:<br>H |
|-----------------------------|----------------|