



Mattilsynet - leieobjekt

Mattilsynet
 386m²
 +
 ventilasjonsrom
 13m²



prosj.nr 1114501 Mattilsynet

Kontorsted Måløy

Rom- og funksjonsprogram

11 personer

ref.nr	Rom - funksjon	Antall rom / plasser	netto areal pr funksjon	sum netto areal pr funksjon	antall personer	kategori	merknader, funksjonsbeskrivelse/ funksjonskrav
SUM VEILEDENDE BRUTTOAREAL		1,5		363			
	Totalt - funksjonsareal			242			
1	Arbeidsplasser			80	11		
1.1.	arbeidsplass	11	6	66	11	arbpl	
1.2.	Grensekontroll	1	6	6			I umiddelbar nærhet av inngangsparti
1.3.	Attestkontor	1	8	8			I umiddelbar nærhet av inngangsparti
2	Møterom			44			
2.1.	Møterom 12 pl	1	20	20		møte	I tilknytning til rom 4.1 kjøkken, med foldevegg.
2.2.	Multirom	2	5	10		møte	
2.3.	Multirom/hvilerom	1	6	6		møte	
2.4.	Fagbibliotek/ prosjektrum	1	8	8		møte	
3	Felles			4			
3.1.	Ventesone	1	4	4		felles	I umiddelbar nærhet av grensekontroll og attestkontor.
4	Sosiale soner/ møteplasser			24			
4.1.	Kjøkken/ spise / pause	1	24	24		sos	I tilknytning til rom 2.1 møterom, med foldevegg.
5	Fellesfunksjoner			38			
5.1.	toalett ansatte	1	3	3		fel.funk	
5.2.	HCWC	1	6	6		fel.funk	
5.3.	Grovgarderobe ansatte	2	4	8		fel.funk	
5.4.	Toalett grovgarderobe	1	3	3		fel.funk	
5.5.	Dusj ansatte	2	3	6		fel.funk	
5.6.	Garderobe ansatte (kontor)	1	3	3		fel.funk	Skyvedørgarderobe
5.7.	Vask av feltutstyr	1	2	2		fel.funk	
5.8.	Vaskerom (tøy)	1	7	7		fel.funk	
	Grovinggang ansatte		10			fel.funk	Inngår i faktoren
6	Lager/ kopi/ print			52			
6.1.	Printer/ kopi/ rekv.	1	12	12		lager	
6.2.	Patche/ serverrom	1	2	2		lager	
6.3.	lager tøy	1	6	6		lager	
6.4.	lager feltutstyr	1	12	12		lager	
6.5.	Lager beredskapsutstyr	1	4	4		lager	Låsbart lager
6.6.	Pakkerom/ grovkjøkken	1	16	16		lager	
7	Drift						
7.1.	Renholdsrom	1	2			drift	
7.2.	Øvrige arealer drift					drift	forutsettes besørget av utleier uten spesifisering
	Teknisk						inngår i faktoren

kontordel	
FUA	175
BTA	262,5
BTA/plass	23,8636364
spesialrom	
FUA	67
BTA	100,5
sum	363