

Tilbud 9410088538

06.09.2021

7 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
1.00	VAREMOTTAK OG LAGER	
	Optifresh kaffemaskin annen leverandør	
1.01	Gulvbrønn annen leverandør	
MGS772030 1.02	Kjølerom 1950x2850x2400mm Golvtyp I - Oisolerat golv H-NTD Ansl.dörr 0750x1950, Kyl Hö. Lås 5325 U-profil 40-75-40 L=2,4 m 2stk Vinkellist, vit, inv. 40x40 L=2,1 m /10 skruv	1 ST
MGS772078 102A	Aluminiumshyller til kjølerom Reolstige AL 1800 x 500 mm 6 Stk Platehylle AL 1400 x 500 mm 4 Stk Platehylle AL 1200 x 500 mm 4 Stk Platehylle AL 800 x 500 mm 8 Stk Platehylle AL 700 x 500 mm 4 Stk Diagonalstag AL 1400 mm 1 Par Diagonalstag AL 800 mm 1 Par Hjørneklammer 16 Stk	1 ST
1.02B	Sluk annen leverandør	
MGS772030 1.03	Fryserom gulv III 1950x1950x2400mm ***Golvtyp III - Nedsenket golv*** WBP plywood, Koskicarar, 12 mm (1200x2500) (m2) H-LTD Ansl.dörr 0750x1950 Frys Vä. Lås 5325 Tryckutjämningsventil G-ZERO BT Ventilerat golv profil PVC, 15x50 mm, per m 10m	1 ST
MGS772078 103A	Aluminiumshyller til fryserom Reolstige AL 1800 x 500 mm 6 Stk. Platehylle AL 800 x 500 mm 20 Stk. Diagonalstag AL 800 mm 2 Par Hjørneklammer 16 Stk.	1 ST

INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON

Tilbud 9410088538

06.09.2021

8 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
--------------------	-------------	--------

1.04	Håndvask annen leverandør	
------	----------------------------------	--

1.05	Uttak for spyleslange annen lev.	
------	---	--

MGS772140 1.06	Reol på hjul 1000x500x1800mm	1 ST
-------------------	-------------------------------------	------

MGS772140 1.06A	Reol på hjul 1200x500x1800mm	1 ST
--------------------	-------------------------------------	------

MGS772140 1.07	Rf utpakkingsbenk 1800x650x900mm Med underhylle	1 ST
-------------------	---	------

MGS772140 1.08	Rf vegghylle 1800x300mm Inklusiv skinner og konsoller	1 ST
-------------------	---	------

1.09	Tørrvarelager	
------	----------------------	--

MGS772078 109A	Hylleinnredning tørrvarelager Reolstige AL 1800 x 500 mm 5 Stk. Platehylle AL 1150 x 500 mm 4 Stk. Platehylle AL 1100 x 500 mm 4 Stk. Platehylle AL 850 x 500 mm 8 Stk. Diagonalstag AL 1100 mm 1 Par Hjørneklammer 16 Stk.	1 ST
-------------------	--	------

2.00	VARM OG KALD MAT PRODUKSJON	
------	------------------------------------	--

Tilbud 9410088538

06.09.2021

9 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
2.01	Gulvbrønn annen leverandør	
2.02	Håndvask annen leverandør	
MGS772140 2.03	Rf benk med kum 1800x650x900mm Med underhylle og kum 500x500mm	1 ST
2.03A	Blandebatteri annen leverandør	
MGS772140 2.04	Rf benk 3600x650x900mm Med underhylle Plass for kjølebank under	1 ST
MGS772140 2.05	Rf vegghylle 3300x300mm Inklusiv veggskinner og konsoller	1 ST
MG7410426 2.06	E/Kjølebank slett topp RBE-1600 Kjølebank med slett topplate i rustfritt stål. 2 låsbare skap med 5 geiderpar. Hygienisk utførelse i rustfritt stål utvendig og innvendig. Enkel service med uttrekkbar kjøleenhet. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet. Automatisk avtining og fordamping av tinevannet Temp.område i skap: 2-4°C Elektronisk temperaturstyring. Automatisk avtining og fordamping av tinevannet Dimensjoner mm: 1200 x 650 x 900 Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 0,48kW, 50/60Hz	1 ST

Tilbud 9410088538

06.09.2021

10 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
--------------------	-------------	--------

MG4136134 2.07	E/H-S Benk ATHM2065 2000X900mm +overhulle	1 ST
-------------------	--	------

- høydejusteres enkelt med sveiv
- justerbar mellom 700 - 900 mm
- kapasitet 200 kg
- konstruksjon av rustfritt stål
- Overhulle 1400mm L



Dimensjoner mm: 2000 x 650 x 700/900
Metos katalogside: 2013:422

Slisserenne i gulv annen lev.

2.08

MG7410426 2.09-A	E/Kjølebank slett topp RBE-1600	1 ST
---------------------	--	------

Kjølt arbeidsbord RBE-1600/1800
L 1602/1800, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm)
Forlengt toppplate med 200 mm i én ende
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W
Med 3 stk låsbare kjøledører under, GN innredet

Tillegg deler til Co2 anlegg

Overhulle OH-1800/300-E
Ett rustfritt hylleplan
På pos 2,09A

Dimensjoner mm: 1200 x 650 x 900
Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 0,48kW, 50/60Hz

MGS772140 2.10	Rf kumbenk med overhulle 1800x650x900mm	1 ST
-------------------	--	------

Med kum
Silkurv og kuleventil
Underhulle

Blandebatteri annen leverandør

2.10A


MGS772140 2.11	Rf avlastning 400x800x900mm	1 ST
-------------------	------------------------------------	------

Med underhulle

Tilbud 9410088538

06.09.2021


11 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG4000450 2.12	Induk.koketo EcoKitchen IND-E0P-L5000x4U <ul style="list-style-type: none"> - Frittstående induksjonskoketopp - Åpent stativ med hylle - Konstruksjonen er i rustfritt stål 304 - Schott keramisk glass 650 x 650 mm - Fire kokesoner, 5 kW pr sone - Matlagningsarea diameter 120-230 mm - Trinnløs effektregulering - Overopphetingsvern - Signallampe - Med kontakt  <p>Dimensjoner mm: 800 x 800 x 900 Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 20kW, 32A, 50Hz IP-kategori: IPX4</p>	1 ST
MG5772140 2.13	Rf avlastning 800x800x900mm Med underhylle	1 ST
MG4353312 2.14	Metos iVario Pro L 100L Antall serveringer 100-300 Dimensjoner mm: 1030 x 894 x 608/1078 Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 27kW, 40A, 50/60Hz Produktkapasitet: 100 liter Kaldtvann: øR3/4"mm, Avløp: ø50mm, 265mm	1 ST
MG4352176 2.15	Kombiovn Metos iCombi Classic 10-1/1 400V/3 Kapasitet: 10 x GN avtakbart standard opphengsstativ med 68 mm. Metos iCombi Classic er en ergonomisk, brukervennlig og pålitelig kombinasjonsovn for krevende matproduksjon. Brukeropplevelsen avsluttes med rengjøring, som gjøres ved å velge den mest egnede blant fire automatiske vaskeprogrammer. Metos iCombi Classic i tillegg til de tre kokefunksjonene a, har kombinasjonsovnen etterbehandlings-, programmerings- og kjølefunksjoner. I dampmodus fyller dampgeneratoren ovnkammeret med hygienisk og frisk damp. Den jevne temperaturen i ovnkammeret og mettet damp garanterer en veldig mild måte å tilberede og dermed det beste resultatet på. Fargene på maten forblir deilige og næringsstoffer og vitaminer beholdes. Dampmodusen er utmerket for tilberedning av grønnsaker. Selv delikate retter som cremekaramell, paier eller fisk er lett å tilberede - selv i store mengder.	1 ST

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<p>Temperaturområde for dampmodus + 30 ° C ... + 130 ° C.</p> <p>Ved tilberedning i konveksjonsmodus sirkulerer varm luft med høy hastighet og fordeles jevnt over ovnkammeret. Kjøttets overflate lukkes umiddelbart, noe som bevarer saftigheten i kjøttet. Kontinuerlig lufttemperatur på opptil 300 grader er ikke bare en teknisk detalj, men kan brukes selv ved høye belastninger. Det er den eneste måten å garantere deilige brunede pommes frites, lage kjølte ingredienser som krokerter, vårruller og kyllingvinger eller myke bakeprodukter.</p> <p>Temperaturområde for konveksjon + 30 ° C ... + 300 ° C.</p> <p>Kombinasjonskoking kombinerer fordelene med varm luft og damp. Den varme dampen gir kortere koketid, mindre matsvinn og større saftighet, mens den varme luften gir maten en sterk aroma, deilig farge og en sprø overflate. På den måten unngås 50% av det normale matavfallet, maten trenger ikke å snus, og du sparer tilberedningstiden.</p> <p>Temperaturområde for kombinasjonsmodus + 30 ° C ... + 300 ° C.</p> <p>Matlagingsfunksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> - KlimaPlus er en aktiv fuktighetskontroll som kontinuerlig måler og regulerer fuktigheten og raskt fjerner overflødig fuktighet. Funksjonen påvirker ovnsens ytelse, produktkvalitet og energiforbruk. Fuktigheten kan justeres i trinn på 10%, og den nøyaktige verdien kan overvåkes på et digitalt display. - Dynamisk luftsirkulasjon. Takket være at to vifter roterer i begge retninger, har ovnkammeret en unik effektiv luftsirkulasjon. Kammeret har 5 manuelt programmerbare viftehastigheter. Optimal energikontroll garanterer alltid et jevnt resultat og kortere tilberedningstid. - Effektiv dampgenerator for optimal dampkraft selv ved lave temperaturer under + 100 ° C. - Integriert, vedlikeholdsfritt fettutskillelssystem uten ekstra fettfilter. - Kjølefunksjon for rask kjøling av ovnen med valgbar, ekstra rask kjøling ved vanninjeksjon. - Den indre temperaturen til produktet som skal kokes måles med en separat måler. Målerens monteringsarm for myke produkter er tilbehør. - Delta-T-matlagning for ekstra skånsom tilberedning med minimale tap av matlagning. - Digital temperaturvisning i ° C eller ° F, visning av innstilte og faktiske verdier. - Digital visning av fuktighetsinnholdet i ovnsens rom og tid, visning av innstilte og faktiske verdier. - Kombinasjonsovnen har 100 programåpninger for 12-trinns programmer - Programnavn kan velges på skjermen - Temperatur, koketid og fuktighet kan justeres individuelt under bruk. - Det er enkelt å overføre programmer fra en enhet til en annen med en USB-pinne. - Integriert håndduj med automatisk retur og jet. - Energibesparende LED-belysning i ovnen med lang levetid og høy fargegjengivelse for rask identifisering av koketilstanden. <p>Arbeids- og driftssikkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronisk sikkerhetstermostat for dampgenerator og varmluftoppvarming. - Integriert løpehjulsbrems. - Bruk av Active Green rengjøringsstabletter og pleietabletter (vaskemiddel i tablettform) for optimal arbeidssikkerhet. - HACCP-dataminne og USB-utgang. 	

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<ul style="list-style-type: none"> - Godkjent i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for uten tilsyn. - Maksimal lastehøyde 1,6 m når du bruker RATIONALs stativ. 	
	<p>Forbindelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integreert USB-grensesnitt for lokal datautveksling. - Valgfritt integreert Ethernet-grensesnitt. <p>Valgfri integreert Wlan-tilkobling. (Inkluderer Ethernet-grensesnitt)</p>	
	<p>Rengjøring og stell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettverksuavhengig automatisk rengjørings- og servicesystem for ovnplass og dampgenerator. - 4 rengjøringsprogrammer for ubemannet rengjøring, til og med over natten. - Bruk av fosfat- og fosforfrie Active Green rengjøringstabletter og pleietabletter. - Brukerstyrt displaypanel: riktig vaskeprogram og vasketavler valg av mengde avhengig av ovnsmuss og en indikasjon på behovet for vask - Automatisk avkalking av dampgeneratoren og ovnkammeret med hver rengjøring. - Sikkerhetsfunksjoner f.eks. i tilfelle strømbrudd og problemer med vannforsyningen. <p>Hygienisk arrangement på glatt bunn uten føtter for enkel og sikker rengjøring.</p> <p>Ventilert ovnsdør med doble vinduer, varmerefleterende spesialbelegg og svingbare glassruter for enkel rengjøring.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indre og ytre materiale: rustfritt stål som oppfyller DIN 14301, hygienisk ovnrom uten skjøter med avrundede hjørner og optimal luftstrøm. - Enkel og sikker utvendig rengjøring av overflater av glass og rustfritt stål, samt beskyttelse mot vannstråler fra alle retninger takket være beskyttelsesklasse IPX5. 	
	<p>OPERASJON</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høyoppløselig 4,3 "TFT fargeskjerm og kapasitiv berøringsskjerm med selvforklarende symboler for enkel, intuitiv betjening med kontroll med stryking og feiende bevegelser - Varsler via pip og meldinger når brukeren må gripe inn - Sentral kontrollknapp med trykkfunksjon for intuitivt valg og bekreftelse av innstillinger 	
	<p>INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG MILJØ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi anbefaler profesjonell installasjon utført av METOS-sertifiserte teknikere - Fast forbindelse til avløpsvann tillatt i henhold til SVGW - Tilpasning til installasjonsstedet (høyde over havet) ved automatisk kalibrering - Drift mulig uten mykningsystem og uten ekstra manuell avkalking - Stå på gulvet eller mot veggen med bare avstand til veggen ved tilkobling i sokkelområdet - Servicediagnosesystem med automatisk visning av servicemeldinger, selvtestfunksjon for aktivt å sjekke maskinens funksjoner. - 2-lags glassdør har et spesielt varmerefleterende belegg som reduserer varmetapet betydelig. - Serviceforespørsler og diagnosekoder for funksjonsfeil vises på kontrollpanelet. - Alle 6-1 og 10-1 modeller kan stilles opp 	
	<p>Tilbehør</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matbeholdere og griller 	

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive grønne rengjøringsstabletter - garantert beste rengjørings effekt maskininstallasjonssett - stå i forskjellige utførelser - standard, med ratt eller fikserbare føtter av rustfritt stål - kondensvakt - for å avlede damp og kondens til det eksisterende avtrekkssystemet - Bankettinstallasjonssett - Pleietabletter - forhindrer effektivt kalkavleiringer - UltraVent® og UltraVent® Plus - Fettopsamlingsbeholder - Veggfester - Catering kit håndtak og hjul chassis for enkel bevegelse. 	
	<p>Dimensjoner mm: 850 x 775/845 x 1014/1064</p> <p>Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 18,9kW, 32A, 50/60Hz</p> <p>Produktkapasitet: 10 x GN1/1, gejderavstand 68mm</p> <p>Lydnivå: 55 dB</p> <p>IP-kategori: IPX5</p> <p>Kaldtvann: ø3/4"mm,</p> <p>Avløp: ø50mm,</p>	

MG4352588 2.15	Combi-Duo installasjonskit Metos iCombi 6-1/1E/G på 6-1/1E eller 10-1/1E	1 ST
	<p>Installationssats för montering av två iCombi-ugnar ovanpå varandra. Nedre ugnen 6-1 / 1 eller 10-1 / 1, elektrisk eller gasdriven. Övre ugn 6-1 / 1 elektrisk.</p> <p>Inkluderar alla nödvändiga delar mellan enheterna. Enheterna ska monteras på en 200 mm (10-1 / 1 + 6-1 / 1 eller 6-1 / 1 + 6-1 / 1) hög stativ. Ugnskombinationen 6-1 / 1 + 6-1 / 1 kan också installeras på ett 445 mm högt stativ.</p> <p>Inneholder ikke stativ for nederste ovn, må bestilles separat.</p> <p>Alternativer: 6+6 GN MG4352960 (445MM) 6+10 GN MG4352948 (200MM)</p>	

MG4352138 2.15	Kombiovn Metos iCombi Classic 6-1/1 E 400V/3	1 ST
	<p>Kapasitet 6 x 1/1GN på langs, geideravstand 68mm</p> <p>Metos iCombi Classic er en ergonomisk, brukervennlig og pålitelig kombinasjonsovn for krevende matproduksjon. Brukeropplevelsen avsluttes med rengjøring, som gjøres ved å velge den mest egnede blant fire automatiske vaskeprogrammer.</p> <p>Metos iCombi Classic i tillegg til de tre kokefunksjonene a, har kombinasjonsovnen etterbehandlings-, programmerings- og kjølefunksjoner.</p> <p>I dampmodus fyller dampgeneratoren ovnkammeret med hygienisk og frisk damp. Den jevne temperaturen i ovnkammeret og mettet damp garanterer en veldig mild måte å tilberede og dermed det beste resultatet på. Fargene på maten forblir deilige og næringsstoffer og vitaminer beholdes. Dampmodusen er utmerket for tilberedning av grønnsaker. Selv delikate retter som cremekaramell, paier eller fisk er lett å tilberede - selv i store mengder.</p>	

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<p>Temperaturområde for dampmodus + 30 ° C ... + 130 ° C.</p> <p>Ved tilberedning i konveksjonsmodus sirkulerer varm luft med høy hastighet og fordeles jevnt over ovnkammeret. Kjøttets overflate lukkes umiddelbart, noe som bevarer saftigheten i kjøttet. Kontinuerlig lufttemperatur på opptil 300 grader er ikke bare en teknisk detalj, men kan brukes selv ved høye belastninger. Det er den eneste måten å garantere deilige brunede pommes frites, lage kjølte ingredienser som krokerter, vårruller og kyllingvinger eller myke bakeprodukter.</p> <p>Temperaturområde for konveksjon + 30 ° C ... + 300 ° C.</p> <p>Kombinasjonskoking kombinerer fordelene med varm luft og damp. Den varme dampen gir kortere koketid, mindre matsvinn og større saftighet, mens den varme luften gir maten en sterk aroma, deilig farge og en sprø overflate. På den måten unngås 50% av det normale matavfallet, maten trenger ikke å snus, og du sparer tilberedningstiden.</p> <p>Temperaturområde for kombinasjonsmodus + 30 ° C ... + 300 ° C.</p> <p>Matlagingsfunksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> - KlimaPlus er en aktiv fuktighetskontroll som kontinuerlig måler og regulerer fuktigheten og raskt fjerner overflødig fuktighet. Funksjonen påvirker ovnsens ytelse, produktkvalitet og energiforbruk. Fuktigheten kan justeres i trinn på 10%, og den nøyaktige verdien kan overvåkes på et digitalt display. - Dynamisk luftsirkulasjon. Takket være at to vifter roterer i begge retninger, har ovnkammeret en unik effektiv luftsirkulasjon. Kammeret har 5 manuelt programmerbare viftehastigheter. Optimal energikontroll garanterer alltid et jevnt resultat og kortere tilberedningstid. - Effektiv dampgenerator for optimal dampkraft selv ved lave temperaturer under + 100 ° C. - Integriert, vedlikeholdsfritt fettutskillelssystem uten ekstra fettfilter. - Kjølefunksjon for rask kjøling av ovnen med valgbar, ekstra rask kjøling ved vanninjeksjon. - Den indre temperaturen til produktet som skal kokes måles med en separat måler. Målerens monteringsarm for myke produkter er tilbehør. - Delta-T-matlagning for ekstra skånsom tilberedning med minimale tap av matlagning. - Digital temperaturvisning i ° C eller ° F, visning av innstilte og faktiske verdier. - Digital visning av fuktighetsinnholdet i ovnsens rom og tid, visning av innstilte og faktiske verdier. - Kombinasjonsovnen har 100 programåpninger for 12-trinns programmer - Programnavn kan velges på skjermen - Temperatur, koketid og fuktighet kan justeres individuelt under bruk. - Det er enkelt å overføre programmer fra en enhet til en annen med en USB-pinne. - Integriert håndduj med automatisk retur og jet. - Energibesparende LED-belysning i ovnen med lang levetid og høy fargegjengivelse for rask identifisering av koketilstanden. <p>Arbeids- og driftssikkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronisk sikkerhetstermostat for dampgenerator og varmluftoppvarming. - Integriert løpehjulsbrems. - Bruk av Active Green rengjøringsstabletter og pleietabletter (vaskemiddel i tablettform) for optimal arbeidssikkerhet. - HACCP-dataminne og USB-utgang. 	


Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<ul style="list-style-type: none"> - Godkjent i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for uten tilsyn. - Maksimal lastehøyde 1,6 m når du bruker RATIONALs stativ. <p>Forbindelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integreert USB-grensesnitt for lokal datautveksling. - Valgfritt integreert Ethernet-grensesnitt. <p>Valgfri integreert Wlan-tilkobling. (Inkluderer Ethernet-grensesnitt)</p> <p>Rengjøring og stell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettverksuavhengig automatisk rengjørings- og servicesystem for ovnplass og dampgenerator. - 4 rengjøringsprogrammer for ubemannet rengjøring, til og med over natten. - Bruk av fosfat- og fosforfrie Active Green rengjøringstabletter og pleietabletter. - Brukerstyrt displaypanel: riktig vaskeprogram og vasketavler valg av mengde avhengig av ovnsmuss og en indikasjon på behovet for vask - Automatisk avkalking av dampgeneratoren og ovnkammeret med hver rengjøring. - Sikkerhetsfunksjoner f.eks. i tilfelle strømbrudd og problemer med vannforsyningen. <p>Hygienisk arrangement på glatt bunn uten føtter for enkel og sikker rengjøring.</p> <p>Ventilert ovnsdør med doble vinduer, varmereflekerende spesialbelegg og svingbare glassruter for enkel rengjøring.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indre og ytre materiale: rustfritt stål som oppfyller DIN 14301, hygienisk ovnrom uten skjøter med avrundede hjørner og optimal luftstrøm. - Enkel og sikker utvendig rengjøring av overflater av glass og rustfritt stål, samt beskyttelse mot vannstråler fra alle retninger takket være beskyttelsesklasse IPX5. <p>OPERASJON</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høyoppløselig 4,3 "TFT fargeskjerm og kapasitiv berøringsskjerm med selvforklarende symboler for enkel, intuitiv betjening med kontroll med stryking og feiende bevegelser - Varsler via pip og meldinger når brukeren må gripe inn - Sentral kontrollknapp med trykkfunksjon for intuitivt valg og bekreftelse av innstillinger <p>INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG MILJØ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi anbefaler profesjonell installasjon utført av METOS-sertifiserte teknikere - Fast forbindelse til avløpsvann tillatt i henhold til SVGW - Tilpasning til installasjonsstedet (høyde over havet) ved automatisk kalibrering - Drift mulig uten mykningsystem og uten ekstra manuell avkalking - Stå på gulvet eller mot veggen med bare avstand til veggen ved tilkobling i sokkelområdet - Servicediagnosesystem med automatisk visning av servicemeldinger, selvtestfunksjon for aktivt å sjekke maskinens funksjoner. - 2-lags glassdør har et spesielt varmereflekerende belegg som reduserer varmetapet betydelig. - Serviceforespørsler og diagnosekoder for funksjonsfeil vises på kontrollpanelet. - Alle 6-1 og 10-1 modeller kan stilles opp <p>Tilbehør</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matbeholdere og griller 	

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive grønne rengjøringsstabletter - garantert beste rengjøringseffekt maskininstallasjonssett - stå i forskjellige utførelser - standard, med ratt eller fikserbare føtter av rustfritt stål - kondensvakt - for å avlede damp og kondens til det eksisterende avtrekkssystemet - Bankettinstallasjonssett - Pleietabletter - forhindrer effektivt kalkavleiringer - UltraVent® og UltraVent® Plus - Fettoppsamlingsbeholder - Veggfester - Catering kit håndtak og hjul chassis for enkel bevegelse. 	
	<p>Dimensjoner mm: 850 x 775/842 x 754/804</p> <p>Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 10.8kW, 16A, 50/60Hz</p> <p>Produktkapasitet: 6 x GN1/1</p> <p>IP-kategori: IPX5</p> <p>Kaldtvann: ø3/4"mm,</p> <p>Avløp: ø50mm,</p>	
MG4342353 2.15	Stativ Metos iCombi DUO 10-1/1 + 6-1/1 120mm	1 ST
	Dimensjoner mm: 850 x 620 x 120	
2.16	Gulvbrønn annen leverandør	
2.16A	Uttak for spyleslange annen lev.	
2.17	Gulvbrønn annen leverandør	
2.18	Avtrekkshette annen leverandør	
3.00	SKRUBB	

Tilbud 9410088538

06.09.2021


18 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG5772140 3.01	Rf benk med kum 1350x680x900mm Med underhylle kum 700x500mm	1 ST
3.02	Gulvbrønn annen leverandør	
3.03	Håndvask annen leverandør	
MG4246500 3.04	Grovoppvaskmaskin Metos KP151EL 400V/3  <ul style="list-style-type: none"> - grovoppvaskmaskin med luke - fire vaskeprogram: 2, 4, 6 og 12 min - kurvmål 550 * 660 mm - innlastningshøyde 810 mm - dimensjoner 650 * 750 * 1690 mm - tank Volum 25 l - støynivå 71 dB(A) <p>Dimensjoner mm: 650 x 750 x 1690/2030 Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 8,0kW, 16A, 50Hz Metos katalogside: 2013:326 Varmtvann: ø3/4"mm, 100 l/min, h=250mm, Avløp: ø32mm, 330mm</p>	1 ST
3.05	Gulvbrønn annen leverandør	
3.06	Avtrekshette annen leverandør	
4.00	SERVERINGSDISKER OG BUFFETER	
MG5772140 4.01	Rf kurvogn for 8 kurver	3 ST

Tilbud 9410088538

06.09.2021

19 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG4554098 4.02	<p>Dispenservogn Brett TDT</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstruksjon i rustfritt stål - fjærbelastet plate for brett , motståndet justerbart etter brettets vekt - platens størrelse (B * D): 335 * 535 mm - kapasitet max 120 kg (ca 100 - 150 brett avhengig av vekt) - lettrullende hjul, med kulelager - hjul Ø 75 mm, to med brems <p>Dimensjoner mm: 400 x 645 x 975(1270) Metos katalogside: 2013:407</p>	1 ST
		
MGS772003 4.03	<p>Brettbane og front 3600/5450mm Valgfri F</p> <p>Brettbane valgfri laminat farge 8,98m 1 stk 3600/5450 Tett ende 1 stk Brettbane skjøt 3 stk Smartmodul front-valgfri laminat farge 8,98m 1 stk 3600/5380mm Smartmodul endevange valgfri laminat farge 1 stk Ufreste luftespalter i front 1 stk</p>	1 ST
Option: MGS772200 4.03AL	<p>Alt. Brettbane + skap hele vegg lengde</p> <p>skap hele vegg lengde Skap 1000mm hvit laminat inkl 1 hylle-farget dør 3 stk BxDxH 1000x580x720 m/justerbare bein</p> <p>Skap 600mm hvit laminat inkl 1 hylle-farget dør 1 stk BxDxH 600x580x720 m/justerbare bein</p> <p>Skap 500mm hvit laminat inkl 1 hylle-farget dør 1 stk BxDxH 500x580x720 m/justerbare bein</p> <p>Sokkel eloksert aluminium 4,1 m Smartmodul endevange valgfri laminat farge 1 stk</p> <p>Tett ende 1 stk Brettbane valgfri laminat farge 3,6 m Tett ende 1 stk Brettbane skjøt 1 stk</p> <p>Mot kjøkken Smartmodul front-valgfri laminat farge 5,45 m Ufreste luftespalter i front 1 stk Smartmodul endevange valgfri laminat farge 1 stk Brettbane valgfri laminat farge 5450mm Tett ende 1 stk</p>	1 ST

INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON

Tilbud 9410088538

06.09.2021

20 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MGS772140 4.04	RF benk med underhylle 350x650x900mm	1 ST
MGS772140 4.04	RF benk med underhylle 450x650x900mm	1 ST
MGS772140 4.04	RF benk med underhylle 1770x650x900mm	1 ST
MGS700001	Tilp. av pos. 4.04 til ventilasjonskana	1 PS
MGS772140 4.04	RF benk med underhylle 2000x650x900mm	1 ST
MGS772140 4.04	RF benk med underhylle 2450x650mm	1 ST
MGS772003 4.18	Skapsekjon m/dør + forlengelse av sokkel Forlengesle benk 4.18 uten topplate Skap 600mm hvit laminat inkl 1 hylle-farget dør BxDxH 600x580x720 m/justerbare bein Smartmodul endevange valgfri laminat farge inkl.sokkel Sokkel eloksert aluminium 0,6 m	1 ST
MGS772200 4.18	Forlengelse m/ 500 mm m/ skap & to hylle Skap 500mm hvit laminat inkl 1 hylle-farget dør BxDxH 500x580x720 m/justerbare bein Ved pos 4.18 Sokkel eloksert aluminium 0,5	1 ST
MGS772140 4.18	Forlengelse av 500mm rfr topplate	1 ST

Tilbud 9410088538

06.09.2021

21 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG7410328 4.05	E/Kjølebank m/kjølt monter RBP-1600 L 1602, B 650, H 900/1550 mm Vippeluker på kundesiden, skyvedører på betj. siden 100 mm brønn i hele topplaten Med 3 stk låsbare kjøledører under, GN innredet Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W Tillegg deler til Co2 anlegg Dimensjoner mm: 1602 x 650 x 1550 Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 0,85kW, 50/60Hz Produktkapasitet: 12 x 1/1 GN	1 ST
MG4321626 4.06	Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-1600 - konstruksjon av rustfritt stål - avrundet framkant - Isolert brønn GN 4/1 - avløp i brønn - temperatur regulering med termostat - sil - hylle i stativ Dimensjoner mm: 1600 x 650 x 900 Elektrisk tilkobling: 230V, 1NPE, 2,2kW, 16A, 50Hz IP-kategori: IP43	1 ST
MG4321699 4.06	Overhulle M/Ledlys & Pusteskj. Metos Proff Us-1600-2L - konstruksjon og overhulle av rustfritt stål - tosidig pusteskjerm av herdet glass - bredde overhulle 280 mm - med LED-belysning Dimensjoner mm: 1600 x 507 x 405 Elektrisk tilkobling: 230V, 1NPE, 0,03kW, 16A, 50Hz IP-kategori: IP20	1 ST
MG4181152 4.06	Varmelist Metos Grah-60 - jevn varmebelastning - aluminium konstruksjon - infrarøde varmeelementer - solid beskyttelse av varmetråden ivaretar brukersikkerhet - bra isolering Dimensjoner mm: 1524 x 152 x 64 Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 1,4kW, 6A, 50Hz Metos katalogside: 2013:158	1 ST



INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON



Tilbud 9410088538

06.09.2021

22 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
4.07	Kasse annen leverandør	
4.08	Melkedispenser bag in box annen lev.	
4.09	Melkedispenser bag in box annen lev.	
4.11	Melkedispenser bag in box annen lev.	
4.12	Melkedispenser bag in box annen lev.	
4.13	Drikkevannkjøler annen lev.	
MGS772003 4.14	Brettbane og front 2x4763mm i Valgfri F Brettbane valgfri laminat farge 2 stk 4723mm 9,446 m Tett ende 4 stk Brettbane skjøt 2 stk Smartmodul front-valgfri laminat farge 11,84m 2 stk 4763mm 2 stk 1200mm Ufreste luftespalter i front 4 stk	1 ST
MGS772140 4.14	RF benk med underhylle 600x650x900mm	1 ST
MGS772140 4.14	RF benk med underhylle 400x650x900mm	1 ST

INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON

Tilbud 9410088538

06.09.2021


23 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG5772140 4.14	RF benk med underhylle 650x650x900mm	1 ST
MG7410361 4.15	E/Kjølt brønn KBO-4 GN Flensmål L 1450, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1400, B 655 mm Brønn for 150 mm kantiner, kjølt med omluft Kantiner nedsenket 85 mm, luftstrøm over kantine Strømart 230 V, 50 HZ, 1450 W Tillegg deler til Co2 anlegg Overhylle OHB2-1450 1450, B 250, H 520 mm Overhylle med rustfri topp og akryl pusteskjermer to sider Bredde inkl. pusteskjerm 585 mm Led lyslist under 4 GN overhylle L 1160 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W Dimensjoner mm: 1502 x 750 x 900 Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 1,45kW, 50/60Hz Produktkapasitet: 4xGN1/1-150	1 ST
MG7410247 4.16	E/Kjølt brønn KBK-160-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W Tillegg deler til Co2 anlegg Overhylle OHB2-1402-4GN L 1402, B 250, H 520 mm. Overhylle med rustfri topp og akryl pusteskjerm to sider Bredde inkl. pusteskjerm 585 mm Led lyslist under 4 GN overhylle L 1160 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W Dimensjoner mm: 752 x 630 Elektrisk tilkobling: 230V, 1N, 0,455kW, 50Hz	1 ST
MG7410540 4.17	Kjølereol Timor 1.9, 1850mm L Utvendige mål, mm, B x D x H 1850 x 840 x 2020 Temperaturområde, °C +1...+10 Kjølemetode Viftefoldelt Spennning 230V/1/50Hz Sentralkjølt CO2	1 ST

Tilbud 9410088538

06.09.2021

24 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
	Dimensjoner mm: 1330 x 730 x 2020 Elektrisk tilkobling: 230V, 1NPE, 1,18kW, 50Hz Lydnivå: 37 dB Kjøle: Natural,	
4.18	Betalingsregistrering/kasse annen lev.	
5.00	OPPVASK	
MG4554146 5.01	Avfallsvogn Metos Wab-45 - rustfritt stål avfallsvogn - kulelager i hjul - hjul Ø 75 mm, to med brems - avfallsbøtte for 45 liter av plast Dimensjoner mm: 458 x 458 x 535 Metos katalogside: 2013:414	3 ST
		
5.02	Slisserenne i gulv annen leverandør	
MGS772036 5.03	Innleveringsbenk m/brettbane & rullebane BRETTBANE 2100 X 320 MM INKLUSIV 1 STK BESTIKKNEDKAST OG FRONTKLEDNING INNLEVERINGSBORD 2100 MM MED RAMMER FOR KURVER SPYLEDYSE I BUNNEN AV KARET SILKURV I AVLØPET ÅPENT UNDERSTELL RULLEBANE MED HELE, AVTAGBARE RULLER, L=2100 MM SPYLEDYSE I BUNNEN AV KARET SILKURV I AVLØPET ÅPENT UNDERSTELL	1 ST

INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON

Tilbud 9410088538

06.09.2021

25 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
--------------------	-------------	--------

MGS772036 5.03A	Vippe sort.hylle 2100mm MED TOPPHYLLE 2100 X 400 MM STØTTEBØYLE FOR KURVER	1 ST
--------------------	---	------

MGS772036 5.03A	Bløtevogn for Bestikk m bestikknedkast	1 ST
--------------------	---	------

MGS772010 5.03B	Avfallskap Iglo ODP1 Utvendige mål, mm, B x D x H 1000 x 860 x 1180 (+10) Maks høyde med lokk åpent 1600 Materiale utvendig Rustfritt stål Materiale innvendig Rustfritt stål Materiale dør Rustfritt stål Omgivende temperatur, °C +5...+32 Temperaturområde, °C +4...+8 Temperatur styring Digital Kjølemetode Viftefordelt kjøling Avriming Automatisk Spenning 230V/1/50Hz Tilført effekt, W 241 Kuldemedium R290 Fyllemengde, gram 150 Gjenvinningsgrad kuldemedium, % 100 Bruttovekt, kg 95 Pakkevolum dm3 1446	1 ST
--------------------	---	------

MGS772036 5.04	FORSPYLEBASSENG M/RULLER 1000 MM MED SPRUTPLATE SILKURV Ø-125 X 80 MM KULEVENTIL 1 1/2" ÅPENT UNDERSTELL	1 ST
-------------------	---	------

MG4218443B 5.04A	Forspyledusj Vegg Wm 4023 - veggmontert - Starter automatisk når man drar ned håndtaket, balansefjær tilbakefører håndtaket til startpunktet - 1-greps blandebatteri - koblingssett	1 ST
---------------------	---	------

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
MG4196846 5.05	Hjørnemater til WD tunnelfmaskin <ul style="list-style-type: none"> - med drift fra maskinen - reduserer systemets innstallingsmål og muliggjør installasjon på steder med begrenset plass - hjørnemater sammenkobles med maskinens mater: ingen separat motor påkrevs - standardlengde 630 mm, kan mot pristillegg endres opptil 2000 mm <p>Dimensjoner mm: 630 x 605 x 850 Metos katalogside: 2013:352 Avløp: ø1 1/2"mm, 700mm</p>	1 ST
		
MG4246212 5.06	Tunneloppvaskmaskin Metos WD 151E V-H 400V <ul style="list-style-type: none"> - mating fra venstre til høyre - optimalt vaskeresultat under alle omstendigheter - vasketiden kan justeres trinnløst - ytterst lave driftskostnader - effektiv varmfjernvinning - stille og sval: effektiv isolering - forbedrer arbeidsmiljøet i oppvaskrommet og minsker miljøbelastningen - enkel å bruke, digitalt display viser: <ul style="list-style-type: none"> * hvor i programmet maskinen er * gir veiledning til bruker * varsler dersom vanntilførsel stopper, pumpe ikke går, overløpsrør ikke er på plass eller en åpen dørluke - enkel å utføre service på - soner: kjemisk vask, dobbel sluttskylling - vaske- og tørrmiddeldoseringsutstyr inngår ikke <p>Dimensjoner mm: 1655 x 697 x 1675 Elektrisk tilkobling: 400V, 3NPE, 31,9kW, 50A, 50Hz Metos katalogside: 2013:351 Varmtvann: ø1/2"mm, h=1805mm, Kaldtvann: ø1/2"mm, 320 l/min, h=1865mm, 250kPa Avløp: ø50mm, 180mm</p>	1 ST
		
MGS772036 5.07	RULLEBANE L=2100 MM M/ ENDESTOPPBYTER ÅPENT UNDERSTELL	1 ST
5.08	Gulvbrønn annen leverandør	
5.09	Gulvbrønn annen leverandør	

INDIVIDUELL ARTIKKELINFORMASJON

metos

Tilbud 9410088538

06.09.2021

27 / 30

Art. Nr. Pos.nr	Beskrivelse	Antall
--------------------	-------------	--------

5.10	Avtrekkshette	
------	----------------------	--

MGS772140 5.11	Rf trillebord 800x500mm	1 ST
-------------------	--------------------------------	------

5.12	Håndvask	
------	-----------------	--

5.13	Uttak for spylepunkt vvs leveranse	
------	---	--

MGS772140 5.14	Kurvogn for 8 kurver	1 ST
-------------------	-----------------------------	------

5.15	Slisserenne i gulv annen leverandør	
------	--	--

MGS772078 5.16	Lagerreol rent gods 2800x500x1800mm Reolstige AL 1800 x 500 mm 4 Stk. Platehylle AL 1000 x 500 mm 4 Stk. Platehylle AL 950 x 500 mm 4 Stk. Platehylle AL 900 x 500 mm 4 Stk.	1 ST
-------------------	---	------

MGS700001	TILLEGG F. INTEGR.AV VENTILER ETC	1 PS
-----------	--	------

MGS700001	TILLEGG F. GARANTISTILLELSE	1 PS
-----------	------------------------------------	------

MMSG70086	Miljøgebyr, EE-avfall	15 VAL
-----------	------------------------------	--------