

Bilag T1-2 Prismatrise for materialer / enhetspriser

Tilbyder skal oppgi priser for materialer og enhetspriser for standardoppgaver.

Materialpriser

Materialpriser skal oppgis levert NRK Marienlyst iht. de oppgitte kvantum i prismatrisen.

Enhetspriser for standardoppgaver

Pris på standardoppgaver skal oppgis i henhold til de oppgitte kvantum i prismatrisen. Prisen skal inkludere alle kostnader, herunder, men ikke begrenset til lønn, materialer og rigg basert på normale arbeidsforhold på NRK Marienlyst.

Nr	Bygningsdel/produkt	Enhet	Kalkulasjons- mengde for prising av materialer	Enhetspris-brutto mengde			
				Materialpris levert NRK Marienlyst kr/pr. enhet	Enhetspris standardoppgaver, levert/montert NRK Marienlyst		
					Mengder ≥ 30 m ²	Mengder > 30 m ² og < 100 m ²	Mengder ≥ 100 m ²
Vegger, med høyde inntil 3,8 m							
1.	Bindingsverk 50 mm stålstender c/c 600 enkelt	m ²	30				
2.	Bindingsverk 70 mm stålstender c/c 600 enkelt	m ²	30				
3.	Bindingsverk, dobbelt, 70 mm stålstender c/c 600 enkelt, forskutt på felles svill	m ²	30				
4.	Bindingsverk 100 mm stålstender c/c 600 enkelt	m ²	30				
5.	Utforing J 48x48 mm c/c 600 mm	m ²	30				
6.	Utforing J 48x73 mm c/c 600 mm	m ²	30				
7.	Isolasjon 50 mm A-kvalitet	m ²	30				
8.	Isolasjon 70 mm A-kvalitet	m ²	30				
9.	Isolasjon 100 mm A-kvalitet	m ²	30				
10.	Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm	m ²	30				
11.	Gipsplatekledning 2 lag 12,5 mm	m ²	30				
12.	Gipsplatekledning (brannplater) 1 lag 15 mm	m ²	30				
13.	Gipsplatekledning (brannplater) 2 lag 15 mm	m ²	30				
14.	Horisontal utlekting J 36x73 mm c/c 300	m ²	30				
15.	Gerikt 10x50 mm lakkert eik	lm	30				
16.	Fotlist 12x58 mm lakkert eik	lm	30				
17.	Terskellist 70 mm rustfritt stål	lm	30				
Gulv							
18.	Datagulv 600x600 mm, vinyl overflate, høyde inntil 300 mm	m ²	30				
Himling							
19.	Komplett opphengssystem for nedforet gipsplatehimling, stålprofiler c/c 600 mm. For eks. Gyproc GK eller likeverdig	m ²	30				
20.	Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm	m ²	30				
21.	Gipsplatekledning 2. lag 12,5 mm	m ²	30				
24.	Komplett systemhimling, synlig T-profil 600x600 mm/hvit A-kant, tykkelse mineralullplater: 20 mm. For eks. Ecophon Fokus A eller likeverdig	m ²	30				
25.	Mineralullplater 50 mm pakket i plast	m ²	30				
Rivearbeider							
26.	Riving av nedforet spilehimling (spilebredde:180 mm) av metall. Inkl. riving av opphengssystem og borttransport	m ²	30				
27.	Riving av nedforet mineralullhimling T-profil 600x600 mm. Inkl. riving av opphengssystem og borttransport	m ²	30				
28.	Riving av gipsplatervegger, 50-100 mm stålstendere/1 lag gips på hver side. Inkl borttransport	m ²	30				
29.	Riving av gipsplatervegger, 50 -100 mm stålstendee/2 lag gips på hver side. Inkl borttransport	m ²	30				
Mur- betongarbeider							
30.	Uisolert 15 cm lecavegg pusset på 1 side	m ²	30				
31.	Uisolert 20 cm lecavegg pusset på 1 side	m ²	30				
32.	Uisolert 15 cm lecavegg pusset på 2 sider	m ²	30				
33.	Uisolert 20 cm lecavegg pusset på 2 sider	m ²	30				
				Pris/stk arbeid			
34.	Betongsaging i 15 cm betongvegg for 90x210 cm døråpning, inkl rigg og opprydding	stk	1				
35.	Betongsaging i 15 cm betongvegg for 130x150 cm vindusåpning, inkl rigg og opprydding	stk	1				
36.	Kjerneboring i 15 cm betongvegg hull Ø 50 mm	stk	1				
37.	Kjerneboring i 15 cm betongvegg hull Ø 100 mm	stk	1				
38.	Kjerneboring i 15 cm betongvegg hull Ø 250 mm	stk	1				
39.	Kjerneboring i 15 cm betongvegg hull Ø 500 mm	stk	1				
40.	Kjerneboring i 25 cm betongvegg hull Ø 50 mm	stk	1				
41.	Kjerneboring i 25 cm betongvegg hull Ø 100mm	stk	1				
42.	Kjerneboring i 25 cm betongvegg hull Ø 250 mm	stk	1				
43.	Kjerneboring i 25 cm betongvegg hull Ø 500 mm	stk	1				
44.	Montering av ståldør 90x210 cm (ekskl. dør) i 15 cm murvegg	stk	1				