

Utvalg

Romnivå: 01: Brakke IKT

Romfunksjonsnr: 01.001

Romnavn	KONTOR
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.077.00
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	9,00
Bruksromnr	Prosjekttert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 besøkende *

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	2 *	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	6 16A *		Kommentar		*

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Romnavn	Kontorlandskap, 8 plasser
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.077.06
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	48,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 8 person, alle typer kontorarbeid. *

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8 *	
Personer, maksimalt	10 *	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	48 16A *		Kommentar		
			*		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	16 *	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *	

Romnavn	Testlab
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.077.06
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	24,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dette er en testlab og vil normalt sitte 1-2 personer under test. Sette det opp som 1-2 benker med plass til 1-2 personer slik at det totalt kan være opptil 4 personer her. 1 vegg må det være plass til 1 touchskjerm uten at det plasseres noe under. Må ha en hylle med plass til mobiltelefoner / laderack til telefoner. *

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Personer, maksimalt	6 *	
Brukstid, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	18	16A	Kommentar		*

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	8 *	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	

Romnavn	Møte, 10-12 plasser
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.098.02
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:49

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	30,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Må ha 1 vegg til projektor / skjerm og 1 vegg med plass til touchskjerm. *

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10 *	
Personer, maksimalt	15 *	
Brukstid, maksimalt	12	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	*	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarheten på bildeskjermer

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	7 16A *		Kommentar		I tillegg minimum 6 elkontakter i bord

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Programlyd/lydavspilling	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Styresystem for AV-anlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelt styresystem for AV (knappepanel)

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25
---	----

Romnavn	Tekjøkken
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.071.07
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert	5,00
Bruksromnr	Prosjektert	0,00
	Høyde	0
	Omkrets:	0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Minikjøkken (uten kokeplate) i dagenhet pasienter og i kontorområder personell, studenter.

Tilberedning kald, varm drikke. Oppbevaring av tørrmat. Kjøleskap og mikrobølgeovn *

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Personer, maksimalt	3	

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	5	16A	Kommentar		
			Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet).		

Vann og sanitær

Vannforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Uttak for tilkobling av teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Kum i benk	1	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar		
Avløp fra teknisk utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskmaskin	Håndvask i tillegg i rommet dersom tekjøkkenet er tilknyttet område for pasientbehandling.		

Romnavn	WC
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra SR.198.00
Sist endret	Ramsli, Einar, 25. oktober 2021 15:20

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 2,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Tegningsnavn Wc	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask. Primært for personale og besøkende.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Personer, maksimalt	1	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
1-fase stikk, 230V	1	16A			

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask, vanlig	1	Armatur med lang hendel
Toalett	1	Vanlig toalett

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk

Romnavn	Kommunikasjonsrom
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra TEK.152.46
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 10,00	Romkl 9.1 - Tekniske rom
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Kommunikasjonsrom for telematikk og data.
Unngå plassering av rom langs yttervegg (sabotasje)

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> *	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	4	16A	Kommentar		Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg
Avbruddsfri kraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Dublert UPS forsyning til hvert rack			
1-fase stikk, 230V 3	4	16A			

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2	

Vann og sanitær**Kommentar**

Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 24
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til kjøling

Romnavn	Elunderfordeling
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra TEK.152.28
Sist endret	Ramsli, Einar, 1. november 2021 15:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	Romkl 9.1 - Tekniske rom
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

Rom med underfordeling elektro

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>	*	Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
1-fase stikk, 230V	2	16A *	Kommentar		
Reservekraft	<input type="checkbox"/>	*	Lys tilkobles reservekraft		
1-fase stikk, 230V 2					

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	0	*	*

Romfunksjonsnr: 01.011

Romnavn	KORRIDOR
Plassering:	01 - Brakke IKT
RFP status	Avledet fra TRF.81.00
Sist endret	Ramsli, Einar, 10. november 2021 12:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Romkl 10 - Trafikkarealer
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Korridor

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/> *	Manuelt *
1-fase stikk, 230V	2	16A	Kommentar		
			2 uttak per 20 meter		

IKT

Datanettverk	Verdi	Spesifikasjon	Kommentar
IKT uttak, standard (telefon, data, TV, MTU etc.)	2	*	Til trådløst nettverk, plasseres ved tak. *