



FOR ORIENTERING OM BELEGG SE MILJØSANERINGSRAPPORT
GULVRIVING

- BETONG, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES
- KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES
- PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES
- RIVES IKKE
- VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES

- A** dører som beholdes der de står
- B** dører som flyttes til ny plassering
- C** dører som ikke skal brukes i bygget
- D** dører som ikke omfattes av prosjektet

Rombehandlingsskjema U01 riving					
NR	NAVN	MERKNAD	GULV	GULVRIVING	AREAL
BETONG, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES					
0.27	TEKNISK ROM		B: BETONGUNDERLAG, FALL TIL SLUK ETABLERES I AVRETTINGSMASSE	BETONG, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	3.0
0.28	BØTTEKOTT		B: BETONGUNDERLAG, FALL TIL AVRETTINGSMASSE	BETONG, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	3.1
					6.1
KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES					
0.02	VASKEROM		B: BETONGUNDERLAG, FALL TIL SLUK ETABLERES I AVRETTINGSMASSE	KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	5.9
0.10	KOPI		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	3.4
0.15	KORRIDOR		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	14.5
0.26	KORRIDOR		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	34.9
0.11	KORRIDOR		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	KERAMISK FLIS, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	17.7
					76.4
PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES					
0.09	LAGER		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	8.3
0.13	GARDEROB E		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	4.6
0.14	GARDEROB E		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	7.0
0.16	PERSONAL KONTOR		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	22.0
0.17	HEIS		H: GULV ENDRES IKKE	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	2.1
0.18	KONTOR		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	12.3
0.19	PERSONAL ROM	NYTT KJØKKEN, ARBEIDSBENK PÅ SØRVEGG, FORBO AKUSTISK OPPSLAGSTAVLE PÅ SØRVEGG	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	PARKETT, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	40.0
					96.2
RIVES IKKE					
0.23	ARKIV		H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	15.3
					15.3
VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES					
0.03	HCWC/DUSJ		B: BETONGUNDERLAG, FALL TIL SLUK ETABLERES I AVRETTINGSMASSE	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	4.7
0.05	WC		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	2.0
0.06	HCWC/DUSJ		B: BETONGUNDERLAG, FALL TIL SLUK ETABLERES I AVRETTINGSMASSE	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	4.7
0.07	WC		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	2.8
0.12	LAGER		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	3.7
0.20	LEGEKONT OR	FORSTERKET BJELKELAG OVER	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	15.2
0.21	UTDELING B	FORSTERKET BJELKELAG OVER	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	11.9
0.22	UTDELING A	FORSTERKET BJELKELAG OVER	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	10.8
0.24	STUE	AVLØP FRA ETASJEN OVER FØRES UT TIL KJØKKEN OVER HIMLING. I DETTE ROMMET MÅ ET LAGES HULL I HIMLING FOR TILGANG, REPARERES ETTERPÅ.	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	37.3
0.25	KJØKKEN	EKSISTERENDE KJØKKEN BEVARES	A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	20.6
0.08	TAVLEROM		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	3.5
0.04	WC		A: 10MM AVRETNING PÅ BETONGUNDERLAG	VINYL, OPPFORET GULV OG BJELKELAG RIVES	2.2
					119.4
Grand total: 27					313.4

B	03.11.21	KONTROLL MOT BESKRIVELSE	ML	ML		
A	26.10.21	TILBUDSTEKNINGER				
Rev	Dato	Tekst	Tegn	Kontr		
Målestokk	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.
						B

arki partner
Jens Zeltzgt 38
4008 Stavanger
www.arkipartner.no

Gjeldragsplan:
STAVANGER KOMMUNE

Prosjekt:
Kongsgata 47-49

Tegningsstatus:
FORPROSJEKT

Tegningsnavn:
RIVEPLAN U01

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	Format:	Rev. dato:		
22.02.21	ML	FN	A1S	03.11.21		
Målestokk:	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.
						B

