



FOR ORIENTERING OM BELEGG SE MILJØSANERINGSRAPPORT
GULVRIVING

- GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES
- PARKETT RIVES, LIMRESTER FJERNES
- RIVES IKKE

- A** dører som beholdes der de står
- B** dører som flyttes til ny plassering
- C** dører som ikke skal brukes i bygget
- D** dører som ikke omfattes av prosjektet

Rombehandlingsskjema H01 riving

NR	NAVN	MERKNAD	GULV	GULVRIVING	AREAL
0.28	HEIS	NY ÅPNING I DEKKE, TRAPPEÅPNING BYGGES IGJEN	H: GULV ENDRES IKKE		2.1
1.06b	KORRIDOR		E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE		10.9
					12.9
GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES					
1.09	HCWC/DUSJ	HCWC, HC-VASK OG DUSJ	E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	10.3
1.12	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	19.3
1.13	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	19.0
1.14	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	19.3
1.15	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	18.8
1.18	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	16.7
1.19	KONTOR		F: UNDERGULV REPARERES ETTER RIVING AV VEGG, EVT. FLYTSPARKEL FOR UTJEVNING AV ROM	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	17.4
1.21	BØTTEKOTT	NY UTSLAGSVASK	E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	2.7
1.26	MØTEROM	EKSISTERENDE KJØKKEN BEVARES	E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	25.7
1.20	KORRIDOR		E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	GAMMELT BELEGG OG LIMRESTER FJERNES	12.8
					162.1
PARKETT RIVES, LIMRESTER FJERNES					
1.27	TRAPP		E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	PARKETT RIVES, LIMRESTER FJERNES	7.7
					7.7
RIVES IKKE					
1.01	TRAPP	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	15.0
1.02	RESEPSJON	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	20.6
1.03	SAMTALER OM	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	7.0
1.04	WC	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	2.5
1.05	SAMTALER OM	OMFATTES IKKE, MEN GLASS MOT KORRIDOR FUGES TETT	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	6.8
1.06	KORRIDOR	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	22.2
1.07	WC	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	2.3
1.08	WC	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	1.9
1.10	LAGER/KOPI		E: UNDERGULV KONTROLLERES OG ETTERSPIKRES, FLYTSPARKLES MED GIPSMASSE	RIVES IKKE	16.2
1.16	KONTOR	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	7.9
1.17	KONTOR	OMFATTES IKKE	H: GULV ENDRES IKKE	RIVES IKKE	7.8
Grand total: 24					292.8

B	03.11.21	KONTROLL MOT BESKRIVELSE	ML	ML			
A	26.10.21	TILBUDSTEGNINGER					
Rev	Dato	Tekst	Tegn	Kont			
Målestokk:	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.:	
							B

arki partn er
Jens Zeltzgt 38
4008 Stavanger
www.arkipartner.no

Gjeldrappsgater:
STAVANGER KOMMUNE

Prosjekt: ARK | KONGSGATA 47-49
RIB | 4008 STAVANGER
RRE | 09/19/19 55/560

Prosjekt nr.: **1019**

Tegningstatus: **FORPROSJEKT**

Tegningstittel: **RIVEPLAN H01**

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	Format:	Rev. dato:			
22.02.21	ML	FN	A1S	03.11.21			
Målestokk:	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.:	
							B

