



VEGGTYPER				
Vegg	Beskrivelse	Bredde	Lyd	Brann
ES	spileverk ved siden av trapp		-	-
g73-1 -/-	uisolert ensidig vegg gips - 75 uisolert stålstender	86 mm	-	-
g73-U -/-	uisolert ensidig vegg gips - 75 uisolert stålstender	86 mm	-	-
g73g 34/-	gips - 73mm trestender med steinull - gips	99 mm	34dB	-
g73g -/-	gips - 73mm trestender med steinull - gips	99 mm	-	-
g98g 34/-	gips - 98mm trestender med steinull - gips	124 mm	34dB	-
g98g 37/-	gips - 98mm trestender med steinull - gips	150 mm	37dB	-
g98g 48/-	gips - 98mm trestender med steinull - gips	150 mm	48dB	-
g98g -/60	gips - 98mm trestender med steinull - gips	124 mm	-	EI 60
g98g -/-	gips - 98mm trestender med steinull - gips	123 mm	-	-
g123g 24/-	gips - 123mm trestender med steinull - gips	148 mm	24dB	-
g123g -/-	gips - 123mm trestender med steinull - gips	148 mm	-	-
gd75 -/-	isolert ensidig vegg gips - dampsperre - 75mm stålstender med 75mm steinull	86 mm	-	-
GF01	Glassvegg i eikeprofiler 50x100mm, se skjema A731			
gxxg 34/-	iflytt døråpning: gips - tilpasset stendertykkelse med steinull - gips	121 mm	34dB	-
HV	sandwichvegg, del av heisleveranse	25 mm	-	-
m210m 34/-	mur av lettlinkerbetong	210 mm	34dB	-
skjørt g73 -/-	uisolert ensidig vegg gips - 75 uisolert stålstender	86 mm	-	-

Rev	Dato	Tekst	Tegn	Kontr
A	23.06.21	Planer komplett eller brukes tilbakeføringer. Gulvstøpelse HCW med et 11 veggtegn. Ekstra vaskemaskin i rom 0.02.	ML	ML

Målestokk	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.
1:50					A522	E

arki partn er
 Jens Zeltzigt 38 4008 Stavanger
 TLF: 51 51 06 80 www.arkipartner.no

Gjeldringsplan:
STAVANGER KOMMUNE

Prosjekt: **Kongsgata 47-49** ARK: KONGSGATA 47-49
 REB: 4008 STAVANGER
 REV: QNR/BR 55/50
 RE: 1019

Tegningens status: **TILBUD**

Tegningens navn: **NY PLAN H02**

Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Format	Rev. dato		
15.07.21	ML	FN	A1S	03.11.21		
Målestokk	Fag	Bygning	Type	Etasje	Leppnr	Rev.
1:50					A522	E

