



1:50
Plan U01

STÅLKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)			
Stålkvalitet:	S355		
Funksjonstoleranseklasse:	2	Forb.midler kval.:	8.8
Utførelsesklasse:	EXC2	Sveisekvalitet:	-
Korros.kat. innvend.:	C2	Korros.kat.utvend.:	-

TREKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)			
Fasthets-/sorteringkl.:	GL30c	Festemidler:	8.8
Klimaklasse:	1	Forbehandling:	-

- Henvisninger:
- For gulvplan U01 ref. tegning B-120
 - For plan H01 ref. tegning B-220

Bjelke	Material	Profil	Oppleggsbredde på mur	Plassering	Brannkrav	Brannbeskyttelse
SB101	S355	HEB140	200 mm	I dekke o. U01	R60	15 mm Conlit 300
SB102	S355	HEB140	200 mm	U. bjelkelag i dekke o. U01	R60	15 mm Conlit 300
SB103	S355	2*HEB140	250 mm	I dekke o. U01	R60	15 mm Conlit 300
SB104	S355	HEB120	200 mm	U. bjelkelag i dekke o. U01	R60	15 mm branngips
SB105	S355	2*HEB120	200 mm	Dørhøyde	R60	15 mm branngips
SB106	S355	2*HEB120	200 mm	Himlingshøyde	R60	15 mm branngips
LB101	GI30c	115x180	200 mm	I dekke o. U01	R60	Ingen
LB102	GI30c	115x180	200 mm	I dekke o. U01	R60	Ingen
LB103	C24	48x198	-	I dekke o. U01	R60	Ingen
SS101	S355	HUP50x5	-	-	R60	2x15 mm branngips

A	29.10.2021	ANBUDSTEGNING	GLLE / JLHE / JOOW	
Rev	Dato	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a.
			Tegnet av GLLE	Saksbehandler JLHE
			Sidemannskont. JLHE	Oppdragsansvarlig JOOW
			Fag RIB	Målestokk 1:50
			Dato 05.10.2021	
Stavanger kommune Prosjekt: KG47 Adresse: Kongsgata 47-49, Gårds-/bruksnr.: 55/580 Plan dekke over U01 BygningsID			Oppdragsnr. A221522 Tegningsnummer	Status ANBUDSTEGNING Rev B-121 A