



150  
Plan H01

STÅLKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)			
Stålkvalitet:	S355		
Funksjonstoleranseklasse:	2	Forb.midler kval.:	8.8
Utførelsesklasse:	EXC2	Sveisekvalitet:	-
Korros.kat. innvend.:	C2	Korros.kat.utvend.:	-

TREKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)			
Fasthets-/sorteringkl.:	GL30c	Festemidler:	8.8
Klimaklasse:	1	Forbehandling:	-

Henvisninger:  
 - For gulvplan U01 ref. tegning B-120  
 - For plan U01 ref. tegning B-121

Bjelke	Material	Profil	Oppleggsbredde	Plassering	Brannkrav	Brannbeskyttelse
SB201	S355	HEB140	200 mm	I dekke o. H01	R60	15 mm Conlit 300
SB202	S355	2xHEB140	200 mm	Under dekke H01	R60	20 mm Conlit 300
LB201	GL30c	115x180	200 mm	I dekke o. H01	R60	Ingen
LB202	GL30c	115x180	200 mm	I dekke o. H01	R60	Ingen
LB203	C24	48x198	-	I dekke o. H01	R60	Ingen

A	29.10.2021	ANBUDSTEGNING	GLLE / JLHE / JOOW	
Rev	Dato	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a.
			Tegnet av GLLE	Saksbehandler JLHE
			Sidemannskont. JLHE	Oppdragsansvarlig JOOW
			Fag RIB	Målestokk 1:10, 1:100
			Dato 05.10.2021	
<b>Stavanger kommune</b> Prosjekt: KG47 Adresse: Kongsgata 47-49, Gårds-/bruksnr.: 55/580 Plan dekke over H01 BygningsID			Oppdragsnr. A221522	Status ANBUDSTEGNING
			Tegningsnummer	Rev B-220 A