





1:50  
Plan H01

~~-----~~

Bjælke	Material	Profil	Opplagsstr. edde	Plassering	Brannkrav	Brannbeskyttelse
SB201	S355	HEB14.0	200 mm	1 dekke o. H01	R60	15 mm Conlit 300
SB202	S355	HEB14.0	200 mm	1 dekke o. H01 <i>Under</i>	R60	15 mm branngjips
LB201	GI30c	115x180	200 mm	1 dekke o. H01	R60	Ingen
LB202	GI30c	115x180	200 mm	1 dekke o. H01	R60	Ingen
LB203	C24	4,8x198	-	1 dekke o. H01	R60	Ingen

<b>STÅLKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)</b>	
Stålkvalitet:	S355
Funksjonstoleranseklasse:	2
Utførelsesklasse:	EXC2
Korros.kat. innvend.:	C2
<b>TREKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)</b>	
Fasthets-/sorteringkl.:	GL30c
Fastemidler:	8.8
Kimklasse:	1
Forbehandling:	-

Henvisninger:  
For gulvplan U01 ref. tegning B-120  
For plan U01 ref. tegning B-121

Form - Ny Plan H01	Oppdragsnr. A221522	Status ANBUDESTIGN
Stavanger kommune	Oppdragsleder M.N.A.	Statistiker M.N.A.
KG47	Prosjektleder TOHD	Statistiker M.N.A.
Form - Ny Plan H01	Dato 05.10.2021	Målestokk 1:10,1:10
<b>cowi</b>		<b>B-220</b>