



### SYMBOLFORKLARING

	Fordeling		Bryter
	Stikkontakt, 2-veis m/jord		Bryter, 1-polt
	Stikkontakt, 3-polt		Bryter, 2-polt
	Industri/rundstift		Bryter, serievender
	Dimmer		Bevegelsesføler
	Bevegelsesføler		Bevegelsesføler, i tak
	Lysarmatur		Ledelys
	Markeringslys		Markeringslys

### FORKLARINGER

Kablingen på tegningsunderlaget er orientering for komponentenes kurstillørighet. Konkrete foringsveier fremkommer på foringsveitegninger. Det vil også måtte tas hensyn til alle foringsveier ikke er prosjektert til mindre komponenter. Her vil det måtte settes opp enklere foringsveier og vurderinger på plassen. På plantegningene fremgår det enkelte punkter for koblingsbokser. Entreprenøren må selv vurdere omfanget av koblingsbokser eller avgreininger direkte fra utstyret der det er hensiktsmessig. Supplering av komponenter angis på plantegning "som bygget".

**Merking:**  
 Installasjonen skal merkes gjennom hver vegg/gulv/tak på begge sider av utsparringen inkl. inn i komponenten. Merkingen skal være synlig fra et naturlig punkt å foreta avlesning uten bruk av hjelpemidler og ha en levetid på minimum levetiden på produktet. Det skal benyttes hvite merker med sort tekst. For installasjoner over himling, som trenger tilsynsinspeksjon skal merking også foretas på himlingsprofilen.

Førevrig skal gjennomføringer brannrettes og lyddettes iht. anvisninger på RiB og ARK tegningsunderlag. Entreprenøren må utarbeide underlag for eksempelvis brannrettet iht. hulltakinger, som er foretatt av elektroentreprenøren.

**Generelt:**  
 Alle mål kontrollmåles mot faste objekter før utførelse. Det vises til modell for ytterligere orientering.

Det henvises til supplerende plantegninger:  
 E-410-20-xx-001 - Basisinstallasjoner  
 E-434-20-xx-001 - Driftstekniske installasjoner  
 E-440-20-xx-001 - Belysningsplan  
 E-450-20-xx-001 - Elvarme

**HENVISNINGER**  
 • Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)  
 • Bygningsdelstabell NS3451:2009

Tegningsnummer	Revisjon
E-433-20-00-001	F01

F01	2021-10-29	Anbudstegninger	Damla	Steel	Damla
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Stavanger Kommune 1 : 50

Kongsgaten 47-49  
 Plan U01  
 Alminnelig forbruk

Gnr/Bnr 55/580

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5209993	E-433-20-00-001	F01