



SYMBOLFORKLARING

	Fordeling		Bryter
	Stikkontakt, 2-veis m/jord		Bryter, 1-polt
	Stikkontakt, 3-polt		Bryter, 2-polt
	Industri/rundstift		Bryter, serievender
	Dimmer		Bevegelsesføler
	Bevegelsesføler		Bevegelsesføler, i/tak
	Lysarmatur		Lysarmatur
	Ledelys		Ledelys
	Markeringslys		Markeringslys

FORKLARINGER

Kablingen på tegningsunderlaget er orientering for komponentenes kurstillørighet. Konkrete føringsveier fremkommer på føringsveitegninger. Det vil også måtte tas hensyn til alle føringsveier ikke er prosjektert til mindre komponenter. Her vil det måtte settes opp enklere føringsveier og vurderinger på plassene. På plantegningene fremgår det enkelte punkter for koblingsbokser. Entreprenøren må selv vurdere omfanget av koblingsbokser eller avgreininger direkte fra utstyret der det er hensiktsmessig. Supplering av komponenter angis på plantegning "som bygget"

Merkning:
 Installasjonen skal merkes gjennom hver vegg/gulv/tak på begge sider av utsparringen inkl. inn i komponenten. Merkingen skal være synlig fra et naturlig punkt å foreta avlesning uten bruk av hjelpemidler og ha en levetid på minimum levetiden på produktet. Det skal benyttes hvite merker med sort tekst. For installasjoner over himling, som trenger tilsynsinspeksjon skal merking også foretas på himlingsprofilen.

Forøvrig skal gjennomføringer branntettes og lydtettes iht. anvisninger på RIBr og ARK tegningsunderlag. Entreprenøren må utarbeide underlag for eksempelvis branntetter iht. hulltakinger, som er foretatt av elektroentreprenøren.

Generelt:
 Alle mål kontrollmåles mot faste objekter for utførelse. Det vises til modell for ytterligere orientering.

Det henvises til supplerende plantegninger
 E-410-20-xx-001 - Basisinstallasjoner
 E-434-20-xx-001 - Driftstekniske installasjoner
 E-440-20-xx-001 - Belysningsplan
 E-450-20-xx-001 - Elvarme

HENVISNINGER
 • Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)
 • Bygningsdelstabell NS3451:2009

Tegningsnummer	Revisjon
E-433-20-01-001	F01

Rev. 01 2021-10-29 Anbudstegninger Damla Steel Damla
 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Stavanger Kommune 1 : 50

Kongsgaten 47-49
 Plan H01
 Alminnelig forbruk

Gnr/Bnr 55/580

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5209993	E-433-20-01-001	F01

