



36 Ventilator/Rister Ventilasjonsanlegg H02				
Tegn.bet.	Produsent	System	Type	Antall
SFZ001	TROX	Return Air	DSO-125	2
SFZ002	TROX	Return Air	DSO-160	1
SFZ050	TROX	Return Air	Orion-ATV-K-TA-S-250	1
SFZ060	Swegon AB	Return Air	ORTOa 500 DOUBLE N	1
SFZ061	Swegon AB	Return Air	ORTOa 700 DOUBLE N	1
STA011	TROX	Supply Air	TLG-LOV-200+Luna-200-200	4
STA012	TROX	Supply Air	TLG-LOV-250+Luna-200-250	1

36 Spjeld/lyddempere/komp. Ventilasjonsanlegg H02			
Tegn.bet.	Beskrivelse	Type	Antall
SRZ003	Balancing damper	IRIS-200	3
SRZ004	Balancing damper	IRIS-250	2
QLB002	Circular sound attenuator.	LKR-125-600	2
QLB002	Circular sound attenuator.	LKR-160-600	1
QL005T	Circular sound attenuator.	LKR-200-600	1
QLB003	Circular sound attenuator.	LKR-200-900	2
QLB003	Circular sound attenuator.	LKR-250-900	2

Tegningsnummer	Revisjon
V-36-20-02-01	F01

Kun nye kanalføringer er tegnet inn. Se tegning V26-300 for eksisterende kanalføringer på loft

Rev.	Dato	Ånbudstegning	LiHQv	TeMad	DaMLa
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Stavanger kommune					Målestokk 1 : 50
Kongsgata 47-49 Plan H02 etasje Ventilasjonsanlegg Opsjon Gnr/Bnr 55/580					
Norconsult		Oppdragsnummer 5209993	Tegningsnummer V-36-20-02-01	Revisjon F01	