



## **VEDLEGG 2.5 – Opsjon ballfangernett Beskrivelse / Prisskjema**

### **Navn på konkurransen**

Prosjektnummer 01121101 - Oppgradering av lekeplasser

### **Opsjon – Ballfangernett Strømm Nærmiljøanlegg**

Eksisterende ballfangernett på Strømm Nærmiljøanlegg i Svelvik skal byttes ut med et høyere ballfangernett. Ballfangernettet er i dag fundamentert på betongdekket til samlestokken for kunstisbanen, dette er ikke en tilfredsstillende fundamentering bl.a. i forhold til vindbelastning.

#### **Opsjonen inneholder følgende arbeider:**

##### **Ballfangernett**

Det ønskes pris på et ballfangernett med følgende mål:

H = 6 m

Lengde = 32 meter

Sort farge

Nettet skal være to-delt:

- 4 m med finmasket nett nederst
- 2 m med grovmasket nett øverst

##### **Fundamenter**

5 -6 stk nye fundamenter med galvaniserte stolper i 6 m høyde skal inkluderes i tilbudet.

Eksisterende asfaltdekke må skjæres og fjernes før fundamentene etableres.

Det skal isoleres rundt hvert fundament før planering og ny asfalt legges.

## Prisskjema

Rev. / Dato 18.10.2021	Enhet	Mengde	Estimert pris	Sum
Ballfangernett				
Fundamenter med master				
Montering av fundamenter / master				
Grunnarbeider inkludert asfaltarbeider				
<b>Sum</b>				
Rigg og Drift 15 %				
Vinterkost 15 %				
Uforutsett 10 %				
<b>Sum inkl. rigg, drift, vinterkost og uforutsett</b>				
Mva 25 %				
<b>Sum inkl. mva</b>				