



BOLIGER + ADMINISTRASJON	
BRUTTOAREAL	735.7 m <sup>2</sup>
BRUKSAREAL	673.3 m <sup>2</sup>
BYA	792 m <sup>2</sup>
UTEBODER	
BRUTTOAREAL	43.7 m <sup>2</sup>
BRUKSAREAL	38 m <sup>2</sup>
BYA	43.7 m <sup>2</sup>
BYA TOTALT =	835.7 m <sup>2</sup>



UNDERKANT KUBBING LEGGES RETT I OVERKANT AV SYSTEMHIMLING, FOR Å OPPNÅ ET SLIKT RESULTAT VED MONTERING AV TAKSKINNE FOR HEIS.

- SYMBOLFORKLARINGER**
- Rom med speil over vask.  
Dispenser for såpe og tærkull  
Dorullholder på toalettrom.
  - Pga slykveider. Forsterket innervegg i Personalerom 014, for oppheng flatskjerm.  
48 x 98 mm stendere.  
2 x 18mm OSB plater  
12,5 mm har Gipsplate Hard.
  - ▭ Isolert lofttrapp m/islige
  - Utelys i tak
  - ▭ Utelys på vegg
  - Rom med speil over vask.  
Sideskap ved speil.  
Høyskap.

**TILBUDSTEGNING**

A.Tilbudstegning	bs	05.12.2021
------------------	----	------------

Hadsel Eiendom KF  
Omsorgsboliger-Administrasjon  
Skarveien 12 - Stokmarknes

65 / 160

Kubbing takheis i himling

25.08.2021

1:100

ØJ  
BS

**SIBSAS**  
SIBSAS AS  
Postboks 23, 8455 Skjelmånes, Trondheim  
Tlf 76 16 07 90 Fax: 76 16 07 91, e-post: post@sibas.no

11257 029 A