

Bilag T1-2 Prismatrise for enhetspriser

Tilbyder skal oppgi enhetspriser på standardoppgaver som utføres på NRK Marienlyst. Alle priser skal være ekskl. mva.

Følgende legges til grunn for enhetsprisene:

- * underlagskonstruksjoner (nye/eksisterende vegger, himlinger, undergulv) for malebehandlig eller legging av gulvbelgg tilfredsstillende normalkrav til toleranseklasser iht. NS3420
- * maks romhøyde: 3,2 m
- * enhetspriser på standardoppgaver skal oppgis i henhold til de oppgitte kvantumsmengder i prismatrisen
- * prisene skal inkludere alle kostnader, herunder men ikke begrenset til lønn, materialer og rigg basert på normale arbeidsforhold på NRK Marienlyst.

<Leverandørens besvarelse (fylles ut)>

Nr.	SPESIFIKASJON av standardoppgaver	Enhet	Enhetspris (kr/pr. enhet)
INNERVEGGER OG INNERDØRER			
1	Malebehandling på nye gipsplatevegger Underlag: nye gipsplater med forsenkning i skjøtene, vertikal overflate Behandling: Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Type maling: akryl Oppgi produkt (fyll ut):		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
2	Malebehandling på eksisterende gipsplatevegger Underlag: tidligere malte gipsplater, vertikal overflate Behandling: 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling Type maling: akryl Oppgi produkt (fyll ut):		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
3	Malebehandling på eksisterende betongvegger Underlag: tidligere malt betong, vertikal overflate Behandling: 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling Type maling: akryl Oppgi produkt (fyll ut):		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	

Nr.	SPESIFIKASJON av standardoppgaver	Enhet	Enhetspris (kr/pr. enhet)
4	Malebehandling på eksisterende tredør Underlag: tidligere malt slett tredør, inkl. karm. Modulmål 9x21. Begge dørsider Behandling: 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling Type maling: vanntynnet oljemaling Oppgi produkt (fyll ut):.....		
	Antall	stk	
5	Malebehandling på eksisterende ståldør Underlag: tidligere malt slett ståldør, inkl. karm. Modulmål 10x21. Begge dørsider Behandling: 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling Type maling: vanntynnet oljemaling Oppgi produkt (fyll ut):.....		
	Antall	stk	

HIMLINGER			
6	Malebehandling på ny gipsplatehimling Underlag: nye gipsplater med forsenkning i skjøtene, horisontal overflate Behandling: Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Type maling: akryl Oppgi produkt (fyll ut):.....		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
7	Malebehandling på eksisterende gipsplatehimling Underlag: tidligere malte gipsplater, horisontal overflate Behandling: 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling Type maling: akryl Oppgi produkt (fyll ut):.....		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
8	Støvbinding av eksisterende betonghimling Underlag: ubehandlet plasstøpt betong, horisontal overflate Behandling: Støvbinding Type støvbinder: fargeløs Oppgi produkt (fyll ut):.....		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	

Nr.	SPESIFIKASJON av standardoppgaver	Enhet	Enhetspris (kr/pr. enhet)
9	Malerbehandling på eksisterende betonghimling <u>Underlag:</u> ubehandlet plasstøpt betong, horisontal overflate <u>Behandling:</u> 2 ganger flekksparkling, inkl. flekkgrunning 2 strøk maling <u>Type maling:</u> akryl <i>Oppgi produkt (fyll ut):</i>		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	

GULVBELEGG			
10	Nye teppefliser på klargjort undergulv <u>Underlag:</u> ferdig sparklet/klargjort gulv for legging av gulvbelegg <u>Behandling:</u> Ekskl. forbehandling av underlag. Teppeflisene legges i et sjakkbrettmønster. Det skal benyttes lim som gjør det mulig å ta opp flisene igjen. Ofte supplering av eksisterende teppefliser <u>Type teppeflis:</u> produkter brukt på NRK er Interface Elevation III og DESSO Verso alternativt likeverdig produkt. <i>Oppgi produkt (fyll ut):</i>		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
11	Nytt vinylbelegg på klargjort undergulv <u>Underlag:</u> ferdig sparklet/klargjort gulv for legging av gulvbelegg <u>Behandling:</u> Ekskl. forbehandling av underlag. Helliming med gulvlim og sveising av skjøter i henhold til produsentes anvisning. Ofte supplering av eksisterende vinylbelegg <u>Type vinylbelegg:</u> produkt brukt på NRK er Tarkett iQ Granit/tykkelse 2 mm (på rull), alternativt likeverdig produkt. <i>Oppgi produkt (fyll ut):</i>		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	
12	Nytt linoleumsbelegg på klargjort undergulv <u>Underlag:</u> ferdig sparklet/klargjort gulv for legging av gulvbelegg <u>Behandling:</u> Ekskl. forbehandling av underlag. Helliming med gulvlim og sveising av skjøter i henhold til produsentes anvisning. Ofte supplering av eksist. linoleumsbelegg <u>Type linoleum:</u> produkt brukt på NRK er Forbo Marmoleum Marbled/tykkelse 2,5 mm (på rull) eller alternativt likverdig produkt. <i>Oppgi produkt (fyll ut):</i>		
	Areal 0-100 m2	m2	
	Areal 101-500 m2	m2	
	Areal over 500 m2	m2	