

## Sjekkliste mekanisk vedlikehold

<b>Ferjeleie :</b>		<b>Forklaring utfylling felt «OK»:</b>	
		1	OK
<b>Kontrollmerkenr:</b>		2	Ikke aktuelt
<b>Inpeksjon:</b>		0	Merknad
<b>Befart dato:</b>	<b>Utført av:</b>	-	
		Ok	Merknader
<b>1 . Sperrebom-kasse -gaffel</b>	<b>Skader, funksjon, overflatebehandling</b>		
<b>2 . Overgangsplate</b>	<b>Skader, innfesting, sklisisikring</b>		
<b>3 . Dekke kjørebri -stål/tre</b>	<b>Slitasje, skader, løse festeskruer, spikerhoder</b>		
<b>4 . Rekkverk bru-fendervegg</b>	<b>Skader, overflatebehandling</b>		
<b>5 . Kjetting-landkar til ferje</b>	<b>Deformasjoner, slitasje-korrosjon</b>		
<b>6 . Frontbjelke-skråband-osv.</b>	<b>Påførte skader fra ferja, sprekker, brudd</b>		
<b>7 . Gummifendere bru-returfender</b>	<b>Sitter fendrene på plass, skader, sprekker, deformasjoner</b>		
<b>8 . Leider</b>	<b>Skader</b>		
<b>9 . Heisetårn/sidestyr.</b>	<b>Skader, fundament, riss, sprekker, brudd, undergraving, erosjon, løse bolter/mutre/skiver</b>		
<b>10. Vip.bj. inkl. lager</b>	<b>Skrueforbindelser, svikt i bjelkene, overflatebehandling</b>		
<b>11. Landkar</b>	<b>Skader, sprekker, setninger, undergraving, erosjon, rengjøring</b>		
<b>12 . Innfesting fergebru -lager</b>	<b>Dårlige lager-sikkerhetskjetting-andre lager opplegg</b>		
<b>13 . Hydrauliske sylindrer</b>	<b>Lekkasje-korrosjon-sprekker</b>		
<b>14 . Hydraulikkør-koblinger-slanger</b>	<b>Lekkasje -korrosjon-sprekker</b>		
<b>15 . Hovedbjelker</b>	<b>Bolteforbindelser-innfesting-bakbjelke</b>		
<b>16 . Løftebjelke</b>	<b>Bolter-deformasjon-feste for sylindrer</b>		
<b>17 . Krokarm (en sylindrer)</b>	<b>Skader-sprekker-lager (under brua), feste for sylindrer</b>		
<b>18 . Aggregat</b>	<b>Maling-skader-renhold</b>		
<b>19 . Livbøye m/line</b>	<b>Inntakt</b>		
<b>20 . Flytlys (lys for bru i flyt)</b>	<b>Intakt- og i orden</b>		
<b>21 . Aggregat</b>	<b>Lekkasje -oljestand</b>		
<b>22 . Radiostyring-mottaker</b>	<b>Antenne</b>		
<b>23 . Lys og varmeovn</b>	<b>Inne i aggregat</b>		
<b>24 . Fendervegg</b>	<b>Rengjøring</b>		
<b>25 . Nød strøms trommel</b>	<b>Skader</b>		
<b>26 . Kailist</b>	<b>Skader-løse skruer</b>		
<b>27 . Puller</b>	<b>Maling</b>		
<b>28 . Fenderpanel /rør</b>	<b>Kjetting -sjakkel-gummibuffer</b>		
<b>29 . Dekk</b>	<b>Innfesting-sjakkel-gummibuffer</b>		
<b>30 . Øvrig fending</b>	<b>Innfesting-bolter -sjakkel</b>		
<b>31 . Rydding</b>	<b>Rundt aggregat og fendervegg</b>		
<b>32 . Sinkanode</b>	<b>Tilstand -byttes</b>		
<b>Andre kommentarer:</b>			