

Fartøyets tekniske Informasjon:

FARTØYDATA:

Lengde over alt	100.382 m
Lengde mellom perpendikulærene	92.288 m
Bredde på spant	20.994 m
Dybde i riss	10.408 m
Full last deplasement omtrent	11004 t
Tilsvarende dypgang sommervannlinje ca.	8.65 m
Bruttotonnasje	9145 t
Nettotonnasje	2743 t
Dødvekt	3613 t
Skrogmateriale	Steel
Fart	15 knots
Hjemmehavn	Tromsø
IMO Nummer	9739587
Høyde over LL	36.43 m

Klasseselskap og klassenotasjon

**DNV-GL DNV * 1A1 Icebreaker,
CLEAN-DESIGN, COMF-V(3)C(2),
DAT(-35°C), DK(+), DYNPOS-AUT,
E0, HELDK-SHF, NAUT-OSV(A),
PC-3, RP, Winterized Basic**

Antall og type hovedmotorer	2 x BERGEN B32:40L6ACD 2880 kW 2 x BERGEN B32:40L9ACD 4320 kW
Fremdrift	2 x ARC 0.8 RR Thrustere 2 x 5 MW
Baugthruster	1 x RR TT 2200 DPN CP 1350 kW
Baugthruster	1 x RR TT 2000 DPN CP 850 kW
Landstrøm via Drive BT 2 690V	6 Cables + earth 800 A Max - 400/440V