

Nødtavle 690/230V Vedlikehold & kontroll

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Eksternt personell	<input type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	10 Dag(er)	Valgt leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klasse EEPswL
Fremdrift	0%	Eksternt Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Representant fra utstyrsleverandør, Reperesen tant fra klasse	
Lokasjon	GENERATOR (02R30D)			

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

872.001 Nødtavle 690/230V

Nødtavle 690/230VSUPPLY:690V/60Hz Vekt:0,85kg

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Rederi.

Jobbeskrivelse

Intern rengjøring av tavle. Tavle skal rengjøres og kontroll av skinner skal utføres.

Demontering og sjekk av kontaktflate på alle større strømbrytere. Smøre og kontrollere alle bevegelige deler. Utvalgte deler skal åpnes opp og besiktiges av maskinsjef og representant fra klasse (DNV). Resultatet skal registreres for senere info.

Sjekke over 1 merke og spot sjekk på bolter utføres. Løse bolter skiftes ut ved feil Vern og test funksjon testes og loggføres iht klasse krav.

Q2101 Schneider Electric NT08HA 800 A

Q 2202 MSB 5 Schneider Electric NV08HF 800A