

Nødbrannpumpe, Hovedoverhaling (overhaling kun ved uregelmessigheter) - Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Mannskap	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	2 Dag(er)	Valgt leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klassejobb FIEPUI
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Reders representant	
Lokasjon	ROM (40C102)			

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

813.031 Nødbrannpumpe
Nødbrannpumpe SUPPLY:690 V PWR:25,5kW Vekt:188kg

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Intern transport om bord/verksted, Rengjøring etter.
Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Rederi.

Jobbeskrivelse

Sjekk pumpens ytelse (sjekk og sammenlign med årlig test av pumpeytelse). Kulelager med deksel og grease skal ikke demonteres med mindre det er indikasjoner på uregelmessigheter. Dersom pumpen må åpnes for inspeksjon skal instruksjoner gitt i instruksjonsmanualen følges. Sjekk slitasje i henhold til tekniske data. Impeller og pumpehus må være fritt for sedimenter og rusk. Utskiftning og/eller reparasjoner, som nødvendig. Pumpen skal funksjonstestes etter større overhaling.

Merk

Pumper som går i sjøvann eller andre vesker som fører til korrosjon eller slitasje må inspiseres innvendig, som et minimum.

Nødbrannpumpe
813.031
Garabino Type MU 50-200 LME

Pumpehus skal åpnes og gjennomgå inspeksjon på vegne av klasse (DNV).

Observasjoner må dokumenteres med rapport bilder, ink målinger av impeller og slitering.