

Bunnventiler Inspeksjon og overhaling

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	10 Dag(er)	Valgte leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Eksternt Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Reders representant, Representant fra klasse	

Lokasjon

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

271.005 Direkte ventil til sjø og overbordventil gruppe

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Rengjøring etter, malingsarbeid.

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

Bunnventiler og overbordventiler skal tas på land for rengjøring, overhaling og inspeksjon av representant fra klasse (DNV).

Alle opplistede ventiler skal tas på land for rengjøring og overhaling, se vedlagte liste over ventiler.

Alle ventiler skal registreres som vedlikeholdt i respektive systemer når ventilene er installert.

Ventiler som skrapes grunnet skade skal registreres og et nytt dokument legges til i TM.

Vedlegg

Filnavn	Filbeskrivelse	Filstørrelse(kb)
SAM_6075.JPG	sluse ventil is kiste	273 kb
Bunnventiler(2).xlsx	Bunnventiler	17 kb
SAM_6078.JPG	bunnventiler til Evaporator	275 kb
	SAM_6064	274 kb
SAM_6077.JPG	Butterfly ventil overbord m/ Act	273 kb

OVERSIKT OVER BUNNVENTILER KRONPRINS HAAKON

Steam & condensate system			Tegning 751.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
751.1606	Dampblåsing 2 meter seachest	VALVE DN25 PN40 SPIRAX SARCO	Void 1430S	3	67	FIN 2017	
751.1626	Dampblåsing 4 meter seachest	VALVE DN25 PN40 SPIRAX SARCO	Void 1430S	2	67	FIN 2017	
751.1234	Dampblåsing Moonpool dyser	VALVE DN25 PN40 SPIRAX SARCO	ROV Vinsj rom	2	36	FIN 2017	
751.1161	Bunnblåsing steamkjele	VALVE DN25 PN40 SPIRAX SARCO	Tavlerom babord	1	44	FIN 2017	
SW System no 2			Tegning 721.200				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
721.2096	SW til Osmose	Butterfly Valve PN16 DN 50 W/ACT	Nedre pumperom	TT	55	FIN 2017	
721.2061	SW til Evaporator 1	Butterfly Valve PN16 DN 50 W/ACT	Nedre pumperom	TT	55	FIN 2017	
721.2031	SW til Evaporator 2	Butterfly Valve PN16 DN 50 W/ACT	Nedre pumperom	TT	55	FIN 2017	
721.2011	Luft ventil SW inntak	Butterfly Valve PN16 DN 65 W/ACT	Nedre pumperom	TT	55	FIN 2017	
721.2152	SW over bord ventil	Butterfly Valve PN16 DN 80	Maskinrom	1	65	FIN 2017	
SW to Labs			Tegning 484.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
484.2181	Luftventil 4 M seachest	Butterfly Valve PN16 DN 65 remote from engine room	Void 1430S	2	67	FIN 2017	
484.2172	Luftventil 2 M seachest	Butterfly Valve PN16 DN 65 remote from engine room	Void 1430S	1	67	FIN 2017	
484.1961	SW Over board 2 M	Butterfly Valve PN16 DN 65 W/ACT	HIPAP rom	2	67	FIN 2017	
484.2021	SW suksjon 4 M	Butterfly Valve PN16 DN 65 W/ACT	HIPAP rom	1	67	FIN 2017	
484.1761	SW suksjon CUFES	Butterfly Valve PN 16 DN 100 W/ACT	HIPAP rom	1	67	FIN 2017	
484.2101	SW over bord CUFES	Butterfly Valve PN 16 DN 100 W/ACT	Separatorrom BB	1	70	FIN 2017	
484.1951	Ice Removal suksjon 4 M	Butterfly Valve PN 16 DN 100 W/ACT	HIPAP rom	1	67	FIN 2017	
484.1971	Ice Removal suksjon 2 M	Butterfly Valve PN 16 DN 100 W/ACT	HIPAP rom	2	67	FIN 2017	
484.2161	Ice Removal overbord	Butterfly Valve PN 16 DN 100 W/ACT	Separatorrom BB	1	73	FIN 2017	
Fire Line System			Tegning 813.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
813.1811	Suksjon Em. Firepump	Butterfly Valve PN16 DN125 Flexi Remote close	Aktre pumperom	TT	17	FIN 2017	
Fire Fighting External fires			Tegning 814.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
814.1031	Suksjon FiFi PS	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN 350 W/ACT	Aktre pumperom	TT	18	FIN 2017	
814.1201	Luftventil SW inntak PS	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN 65	Aktre pumperom	TT	18	FIN 2017	
814.1041	Suksjon FiFi SB	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN 350 W/ACT	Aktre pumperom	TT	18	FIN 2017	
814.1211	Luftventil SW inntak SB	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN 65	Aktre pumperom	TT	18	FIN 2017	
Bilge System			Tegning 803.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert
803.1194	Over bord SW Sampling tank	SEMI-AUTOMATIC VALVE DN50 PN16	Separatorrom BB	1	74	FIN 2017	
803.1033	Emergency lensing overbord	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN125 W/ACT	Pumperom BB	TT	58	FIN 2017	
803.1962	Overb. Bilge pump Towing Pin	BUTTERFLY VALVE LUG PN16 DN 50	Propulsion rom PS	2	2	FIN 2017	
Ballast System			Tegning 801.100				
Ventil nr	Funksjon	TYPE	Plassering	Dekk	Spant	Installert	Inspisert

Type



LACK
31 V

LENS
10/0 31







FARE
OKSYGENMANGEL
⚠
DANGER
LACK OF OXYGEN

141S FO