

## Babord hovedtavle 220-690 Volt, Vedlikehold & kontroll

### Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Eksternt personell	<input type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	10 Dag(er)	Valgte leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Eksternt Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Reders representant, Representant fra klasse	

Lokasjon Rom BB(30A103)

### Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

871.001 Hovedtavle 690V, Nr. 1 (Babord)  
Hovedtavle 690V, Nr. 1 (Babord) Vekt: 6kg

**Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:**

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Rederi.

### Jobbeskrivelse

Intern rengjøring av tavle. Tavle skal rengjøres og kontroll av skinner skal utføres.

Demontering og sjekk av kontaktflate på alle større strømbrytere. Smøre og kontrollere alle bevegelige deler. Utvalgte deler skal åpnes opp og besiktiges av maskinsjef og representant fra klasse (DNV). Resultatet skal registreres for senere info.

871.001 BB Hovedtavle

Tavle skal rengjøres og kontroll av skinner skal utføres. Sjekke over 1 merke og spot sjekk på bolter utføres. Løse bolter skiftes ut ved feil Vern og test funksjon testes og loggføres iht klasse krav.

Q101 Bus-tie Tavle bryter Ultra rapid bryter UR 50 5000A er ferdigstilt og testet Des 2021.

Q201 Generator 1 bryter Schneider Electric MW50H1 5000A Q301 MPPS Schneider Electric M63H1 6300A

Q302 BT1 Schneider Electric MW16L 1600A

Q303 MSB-ESB Schneider Electric MW08L1 800A Q501 Generator 2 bryter Schneider Electric MW40H3 4000A

Q1001 Bus-tie Tavle bryter Schneider Electric MW50H1 5000A