

## Styrbord Hovedtavle 220-690 Volt, Vedlikehold & kontroll

### Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Eksternt personell	<input type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	10 Dag(er)	Valgte leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Eksternt Jobb Nr.		MEPSWL
Lokasjon	ROM SB (30A105)	Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Representant fra ustyrsleverandør, Reders representant, Reprerentant fra klasse	

### Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

871.002 Hovedtavle 690V, Nr. 2 (SB)

Hovedtavle 690V, Nr. 2 (SB) Vekt: 6kg

### Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Rederi.

### Jobbeskrivelse

Intern rengjøring av tavle. Tavle skal rengjøres og kontroll av skinner skal utføres.

Demontering og sjekk av kontaktflate på alle større strømbrytere. Smøre og kontrollere alle bevegelige deler. Utvalgte deler skal åpnes opp og besiktiges av maskinsjef og representant fra klasse (DNV). Resultatet skal registreres for senere info.

971.002 SB Hovedtavle

Tavle skal rengjøres og kontroll av skinner skal utføres

Sjekke over 1 merke og spot sjekk på bolter utføres. Løse bolter skiftes ut ved feil

Vern og test funksjon testes og loggføres iht klasse krav

Q 1001 Bus-tie bryter Schneider Electric MW50H1 5000A

Q 1101 Generator no 4 Scheinder Electric NW50 H1 5000A

Q 1201 MPSB Schneider Electric M63H1 6300A

Q 1202 Bow Thruster 2 Schneider Electric MW10L1 1000A

Q 1301 De Ice Trafo T4 Schneider Electric MW08L1 800A

Q1302 FiFi Pump no2 Schneider Electric NW10 L1

Q 1401 Generator 3 Schneider Electric MW40H3 4000A

Q 1501 Harbour Generator bryter Schneider Electric MW16L 1600A