

CER3 OX/AC Gass sveisesentral, 5-års vedlikehold & fornyelse av sertifikat

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	4 Dag(er)	Valgte leverandør		<input type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Eksternt Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig		
		Kontrolleres av		

Lokasjon

Denne jobben gjelder for følgende komponenter/utstyr:

441.023.01 Gass sveisesentral (OX/AC Rom) Tråldekk

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verksted.

Jobbeskrivelse

Fornyelse av sertifikat fra autorisert selskap (Unitor).
Utskiftning av høytrykksslanger med nye.
Erstatte oksygenregulator med ny.

Anlegget skal trykktestes og regulatorer sjekkes.

Det er levert italienske flasker og disse ønskes skiftes ut til standard noske flasker. Pr. i dag er det tre (3) stk oksygenflasker som er tom (maks antall om bord er 6 stk) og to (2) stk acytilenflasker som er tom (maks antall om bord er 4 stk).

Det er ikke behov for så mange flasker i banken, så det vil vurderes om antallet kan reduseres. I fremre verksted på dekk 2 er det installert en sentral som ønskes fjernet hvis dette er mulig. Rør går gjennom hele maskinrom og til knutepunkt i lasterom.

Det må gjenomgås av godkjent selskap (Unitor).

Det skal leveres med nytt sertifikat for nye 5 år.