

APV (luft-/gasstrykkbeholder), Intern Inspeksjon

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varigjet	1 Dag(er)	Valgte leverandør		<input type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av		

Lokasjon

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

731.055 / 731.056 Startluftflaske Nr. 1 og 2

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

Intern kontroll av mottaker (skal trykktestes til 1,2 ganger maksimal arbeidstrykk dersom intern undersøkelse ikke er mulig).
Sjekk for korrosjon (mål tykkelse om nødvendig).
Kontroller at dreneringshullet er helt åpent.
Rengjør og reparer skadet maling.
Trykkbeholderens sikkerhetsventil skal testes.

Startluftflasker åpnes i endestykke for inspeksjon inne i flaskene.

Overtrykksventil demonteres og trykktestes.

Det utstedes sertifikat for trykktest og leveres rederi.