

Tank, Inspeksjon

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	5 Dag(er)	Valgte leverandør		<input checked="" type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		HULEXA
		Jobbansvarlig		
		Kontrolleres av	Reders representant, Representant fra klasse.	

Lokasjon

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

285.040.02 Chain Locker T601S

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Rengjøring etter, Maling, Tilkomst, Lys, Korrosjonsbeskyttelse
Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

Intern kontroll av tank:

- Kontroller tilstand på maling, reparer etter behov (dersom tank er malt).
- Kontroller renslighet, rengjør ved behov (fjern alle sedimenter).
- Kontroller ståtilstanden, sprekker eller deformasjoner.
- Kontroller innvendig rør, fester/støtter, korrosjon og tilstand.
- Vær spesielt oppmerksom på rør som går gjennom tankene (blanding av væsker, miljøutslipp etc.).
- Rengjør pakning, mannhullokk og flens etter tankinspeksjon/-rengjøring.
- Tett mannhullbolter med korrekt dreiemoment.
- Sørg for at mannhullokket sjekkes for lekkasje under fylling av tank.

Periodisk undersøkelse/inspeksjon av skorgtanker iht. klassekrav, minimum hvert 5 år. Tankene skal som et minimum bli undersøkt innvendig, jfr. klassekrav for eldre fartøy. Dersom funnet nødvendig skal det utføres tykkelsesmåling og trykktesting.

Merk:

- Hvis bilder blir tatt, forsøk å ta bilder fra samme område under hver inspeksjon.

ADVARSEL!

Før demontering av mannhullokk:

- Forbered papirarbeid iht. lukkede rom.
- Kontroller at tanken er tom.
- Fjern mutre, men la minst 1 mutter på hver side stå igjen slik at det er en liten åpning.

ADVARSEL!

- Mangel på oksygen eller gassfaresone!
- Ikke gå inn uten beskyttelse!
- Ventiler og kontroller atmosfæren før du går inn uten åndedrettsvern.