

## Kran hoveddekk styrbord side

### Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	15 Dag(er)	Valgte leverandør		
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Konrolleres		
Lokasjon	Område (10R100)			

### Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

331.003 Kran hoveddekk styrbord side.

SWL: 30 T, 10 MTR, / 12 T, 20 MTR, POWER 3 X 690 VOLT, 60 Hz, 132 kW, Vekt: 41000 KG, år 2016

### Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Rederi.

### Jobbeskrivelse

En rekke slanger skal byttes ut med rustfrie rør. Arbeidstrykk max 240 bar. Alle eksisterende slanger er av type BSP og det må skiftes til S-serier.

8 stk fra ventil panel 1" som går til kran søyle (25 mm rust frie rør).

4 stk fra kran søyle til svingmotor (25 mm rust frie rør).

8 stk pilotrør fra ventilblokk internt (10-12 mm rust frie rør).

2 stk rør fra radiator til kransøyle.

Det skal skiftes ut alle slanger på kran ca. 30 stk rederi supplerer slanger dim fra 3/8 til 1 1/2" BSP.