

Skifte ut luftre rør fra STP (Sewage treatment plant)

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	2 Dag(er)	Valgte leverandør		
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Reders representant	

Lokasjon

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

582.001 Sewage Treatment Plant

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Rengjøring etter, korrosjonsbeskyttelse.

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

Det er kommet tæring i lufterør på Sewage treatment plant. Røret er ca. 500 mm lengde og rør dim 109 mm. Røret er sveiset i sammen med T til felles rør lufting til dekk. Rør skal galvaniseres før det blir montert.

Det må fjernes tynnplater for ankomst til topp av røret for sveising.

Se vedlagte bilde.

Vedlegg

Filnavn	Filbeskrivelse	Filstørrelse (kb)
SAM_6046.JPG	Lufte rør STP	273 kb

