

## Sideport

### Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Yard	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	4 Dag(er)	Valgte leverndør		<input type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig		
		Kontrolleres av		

Lokasjon

### Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

307.008 Hydraulisk skanseledning

**Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:**

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

### Jobbeskrivelse

Det skal skiftes ut slanger i sideport på styrbord side.

Det er ankomst inne i void.

Det må åpnes mannhull for void 154S for ankomst til luke til sideport.

Det må demonteres 2 stk ankomstlokk for tilkomst til slangene.

Stenge mulighet av tur/retur på dekk 3 slik at det kommer lite olje i rør.

Det er 4 stk ¾" slanger som skal skifte ut med rustfrie rør.

Rørdimensjon på eksisterende rør er 16 mm med BSP ½ forskruning.

Alle forskruninger skal settes inn med Densoteip.

Anlegget må trykk testes før stenging av mannhull, pakning på luke skal skiftes ved behov.