

Romnavn	244 Utstillingsrom, Pop-up galleri
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 20. desember 2021 09:23



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-011	Programmert 58,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-011	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Fleksibelt rom som kan benyttes som galleri eller som et ekstraareal for museet ifbm produksjon av utstillinger. Rommet har adkomst via butikk samt egen inngang utenfra. Rommet er også forbundet med øvrige utstillingsarealer i museet via en ny dør mot trapperom.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal ha frie, rene veggflater. Vegger må kunne benyttes for innfesting av utstillinger og ha en slett, nøytal, overmalbar flate. Alle tekniske installasjoner skal være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i.

Riving av kjøkkeninventar skal gjøres skånsomt.

Påstøp i eksisterende kjøkken med fall til sluk skal pigges opp. Ny gulvhøyde skal tilsvare høyde som i butikk. Det skal ikke være nivåforskjell mellom popup galleri og butikk.

Utvidelse av døråpning må gjøres skånsomt slik at kunstverk på vegg blir bevart.

TE skal medta spikerslag for oppheng på alle vegger i rommet.

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, maksimalt	40	

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	50	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Butikk, Butikk
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 20. desember 2021 09:34



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-007	Programmert	55,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01-007	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for museumsbutikk. Normal adkomst til rommet via dør til vestibyle. Rommet skal kunne fungere uavhengig av museet og har egen inngang utenfra.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Butikken preges av eksisterende, integrert kunst på vegger og i deler av himling. Kunsten skal i størst mulig grad bevares og repareres. Opprinnelig, fredet trehimling, bjelke og søyle er eksponert i interiøret. Alle tekniske installasjoner må være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i.

Brukerutstyr i rom:

- høy/ lav disk med kasse.
- infoskjerm.
- mobile utstillingsmonter/ moduler.
- overvåkingskamera.
- kjøleskap.
- digitale handlekiosker.
- Ekstra belysningsarmaturer for utstillingsbelysning.
- Hyller med integrert belysning utenfor podcast-rom.
- Utstillingsmontre.
- Overvåkingskamera.
- Ransalarmknapp.
- Aksesspunkt for trådløst nett.

## Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	24		<p>Det skal medtas all nødvendig kabling og tilrettelegning for ransalarmknapp ved butikkens kasse.</p> <p>Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.</p>

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Forrom, Forrom  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Unik  
 Sist endret Østby, Andre , 21. desember 2021 08:23



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-009	Programmert 13,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-009	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom til publikumstoalletter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Brukerutstyr i rom:

- låsbart skap med plass til forsterker/lydkilde.
- vegghengt hylle
- infoskjerm/skilt

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	10		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ifö Opus eller tilsvarende i utsparring i speil. Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

#### Annet

Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn 123 UU-toalett, HCWC/Stelle  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Avledet fra SB.014  
 Sist endret Østby, Andre , 21. desember 2021 08:24



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	01-009a	Programmert	6,00		
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00		
Romnummer ARK	01-009a	Høyde	0		
		Omkrets:	0		

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

HC-tilpasset toalettrom med servant og speil. Toalettrommet er for publikum. Adkomst via forrom/garderobe.

\*

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Toalettrommet inngår i museets publikumsområde og skal bidra til en samlet og helhetlig arkitektur av høy kvalitet. Toalettrommet vil ha høy bruksfrekvens og det er derfor nødvendig at materialer, overflater, materialoverganger, garnityr samt sanitærutstyr og tekniske installasjoner tåler høy bruksbelastning.

\*

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2 *	<input type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ifö Opus eller tilsvarende i utsparring i speil. Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

**Romnavn** 122 Toalett, WC  
**Plassering:** 1 - Etg  
**RFP status** Fra SB.013  
**Sist endret** Østby, Andre , 21. december 2021 08:25



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	01-009.2	Programmert	0,00		
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00		
Romnummer ARK	01-009.2	Høyde	0		
		Omkrets:	0		

**Elkraft**

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

Romnavn 122 Toalett, WC  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Fra SB.013  
 Sist endret Østby, Andre , 21. december 2021 08:25



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-009.3	Programmert	0,00	
Bruksromnr		Prosjektert	0,00	
Romnummer ARK	01-009.3	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

Romnavn 122 Toalett, WC  
Plassering: 1 - Etg  
RFP status Fra SB.013  
Sist endret Østby, Andre , 21. december 2021 08:25



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-009.4	Programmert 0,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
Romnummer ARK 01-009.4	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

**Elkraft****Belysning****Verdi Spesifikasjon**Bevegelsesstyrt Spesiell belysning 

Takarmaturer skal være SG  
Soft Slim Black 670lm 2700K  
Ra 98 DALI elle tilsvarende.



**Romnavn** 122 Toalett, WC  
**Plassering:** 1 - Etg  
**RFP status** Fra SB.013  
**Sist endret** Østby, Andre , 21. december 2021 08:25



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-009.5	Programmert	0,00	
Bruksromnr		Prosjektert	0,00	
Romnummer ARK	01-009.5	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

Romnavn	Podcast, Podcast
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 20. desember 2021 09:56



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-003	Programmert 15,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-003	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Samtalerom og rom for innspilling av podcast.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet er synlig fra øvrige publikumsråder og skal ha høy estetisk og arkitektonisk kvalitet. Integrert kunstverk bevares og vil være synlig fra tiliggende rom. Alle tekniske installasjoner må være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i. Rommets etterklang skal dempes av absorberende på ny vegg samt med gardiner.

Brukerutstyr i rom:

- Teknisk utstyr for innspilling.
- Bord og stoler.

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Vestibyle, Vestibyle
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:20



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-001	Programmert 119,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-001	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Hovedinngangsrom og publikumsmottak med resepsjon, garderobe og inngang til utstilling, butikk, publikumstoaletter, forsamlingsrom, podkastrom og interentrapp.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet er publikums første møte med NFS. Rommet skal bidra til god orientering og en god estetisk helhet og et godt førsteinntrykk. Nye bygningsdeler som vindfang, dører og ventilasjonsrist utføres med mørkbeiset eik som hovedmateriale. Noen innslag av messing (sparkeplater, sokkellist på innredning og mantling av varmluftsporter.) De enkelte materialenes farge, overflate og dimensjon bør være helhetlig og lik på alle elementer. Alle tekniske installasjoner bør være skjult eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i.

Brukerutstyr i rom:

- disk handikaptilpasset
- automatisk personteller
- infoskjerm
- digitalt skilt
- sittemøbler for publikum
- barnevognparkering
- søppelstasjon

### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	12		Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	12	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Forrom, Forrom
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 21. desember 2021 08:23



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-006b	Programmert 6,00	
Bruksromnr	Prosjektert 0,00	
Romnummer ARK 01-006b	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Forrom for forsamlingsrom.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Gulv skal ha overflate tilsvarende forsamlingsrom (01-006).

Brukerutstyr i rom:

- Garderobestativ/-stang

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	8		Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ifö Opus eller tilsvarende i utsparring i speil. Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Forsamlingsrom, Forsamlingsrom
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:23



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-006	Programmert 83,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-006	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for møter, forelesninger, seremonier og kurs. Normal adkomst til rommet via dør til vestibyle. Rommet skal kunne fungere uavhengig av museet og har egen inngang utenfra og adkomst til egne toaletter og garderobe samt minikjøkken hvor det skal kunne foregå servering/salg.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet skal tilrettelegges for sin primærfunksjon (forsamlinger og forelesninger/formidling) og samtidig ha en estetisk kvalitet og verdighet som gjør at rommet bidrar til museets arkitektoniske og estetiske helhet og kan benyttes i mottakelser og seremonier. Rommet skal ikke ha fastmonterte benker, men løse stoler. Unntak: Fastmontert benk over konvektorer langs yttervegg. Innredningselementer som tunge, foldede gardiner inngår som en del av rommets akustiske tiltak for å redusere etterklangstid. Alle tekniske installasjoner bør være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i. Fredet søyle og bjelke er eksponert i rommet.

Brukerutstyr i rom:

- AV-utstyr/skjermer
- Scenemoduler
- Projektor
- Høytalere
- Lyskastere
- Kamera
- Flyttbar talestol
- Sjøppelstasjon
- Stoler og bord
- Teknikerplass FOH

Personbelastning	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	50	
Personer, maksimalt	80	

### Utforming/bygg

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Geometri	<input checked="" type="checkbox"/>	
Høyde mellom gulv og himling	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1 meter

### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	60	
Krav til synlige føringsveier	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle føringer i rommet skal ha samme farge som bakgrunn.

## IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	40	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Annet		Omfang beskrevet i følgende vedlagte dokumenter skal medtas: Infrastruktur for AV og sceneteknikk i forsamlingsrom Funksjonskrav scenemekanikk

**Romnavn** Garderobe, Garderobe  
**Plassering:** 1 - Etg  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Østby, Andre , 4. february 2022 11:24



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01.001b	Programmert	16,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01.001b	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe i vestibyle.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Brukerutstyr i rom:

- Garderobeinnredning
- Låsbare skap
- Oppbevaringsbokser (små/medium)
- Bakvegg med speil
- Knaggerekke
- Søppelstasjon

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Arbeidsrom/verksted, Arbeidsrom/verksted
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:24



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-018	Programmert 26,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-018	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Arbeidsrom og verksted for driftstekniker.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet er en arbeidsplass. Materialer og overflater skal være tilpasset rommets funksjon som verksted.

Brukerutstyr i rom:

- Søyleboremaskin
- Dreiebenk
- Loddestasjon (avsug skal medtas)
- Arbeidsplassmøbler
- Hyller og skap
- Safe/nøkkelskap
- Bordlamper

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	40	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	20	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	



Romnavn	Minikjøkken, Minikjøkken
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 18. desember 2021 13:06



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-012	Programmert	14,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01-012	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Kjøkkenrom for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke (halvfabrikat) Kjøkkenet skal benyttes av ansatte i NFS.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet er ikke en del av publikumsområdet, men skal kunne benyttes for servering i forsamlingsrom. Rommet og innredningen skal være robust utformet og skal tåle høy bruksfrekvens. Alle overflater skal være vaskbare.

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	18	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Romnavn** 123 UU-toalett, HCWC  
**Plassering:** 1 - Etg  
**RFP status** Fra SB.014  
**Sist endret** Østby, Andre , 21. december 2021 08:24



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-016	Programmert	5,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01-016	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ifö Opus eller tilsvarende i utsparring i speil. Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

Romnavn 123 UU-toalett, HCWC  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Fra SB.014  
 Sist endret Østby, Andre , 21. december 2021 08:24



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-017	Programmert	5,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01-017	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesiell belysning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ifö Opus eller tilsvarende i utsparring i speil. Takarmaturer skal være SG Soft Slim Black 670lm 2700K Ra 98 DALI elle tilsvarende.

**Romnavn** 125 Omkleddingsrom, Garderobe  
**Plassering:** 1 - Etg  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Østby, Andre , 4. february 2022 11:25



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01-010	Programmert	12,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01-010	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Garderobe og forrom mellom toalettrom og forsamlingsrom.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Garderoben inngår i museets publikumsområde og skal bidra til en samlet og helhetlig arkitektur av høy kvalitet. De enkelte materialenes farge, overflate og dimensjon bør være helhetlig og lik på alle elementer i publikumsområdene. Alle tekniske installasjoner bør være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i.

Brukerutstyr i rom:

- Garderobeinnredning
- Hyller

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

  

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Gang, Gang
Plassering:	1 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:26



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-024	Programmert 11,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 01-024	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Adkomst for publikum mellom utstillingsrom i 1. etasje og heis (forbindelse til utstillingsrom i 2. etasje).

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet inngår i museets publikumsområde og skal bidra til en samlet og helhetlig arkitektur av høy kvalitet.

Brukerutstyr i rom:

- Digitalt skilt
- Gardiner

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	4		Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	4	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Avfall, Avfallsrom  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Unik  
 Sist endret Østby, Andre , 4. february 2022 11:27



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 01-030	Programmert 10,90	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	✓	

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	4		IP44 stikk

Romnavn Gang, Gang  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Unik  
 Sist endret Østby, Andre , 4. february 2022 16:03



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	01-036	Programmert	5,00		
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00		
Romnummer ARK	01-036	Høyde	0		
		Omkrets:	0		

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Gang ved trapp til kjeller mellom arbeidsrom/verksted og gang ved utgangsdør i nord.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Eksisterende rom deles i to med vegg mot rom 01-036A. Arbeider skal medtas slik at rommet fremstår som helhetlig og funksjonelt.

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
			Det skal medtas tilpasninger for belysningsanlegg og nødlis ettersom eksisterende rom deles i to. Installasjoner som kommer i konflikt med ny vegg skal flyttes til egnet plass.		

Romnavn Gang, Gang  
 Plassering: 1 - Etg  
 RFP status Unik  
 Sist endret Østby, Andre , 4. february 2022 16:01



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	01-036.A	Programmert	7,00		
Bruksromnr		Prosjektert	0,00		
Romnummer ARK	01-036.A	Høyde	0		
		Omkrets:	0		

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Gang ved utgangsdør i nord

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Eksisterende rom deles i to med vegg mot rom 01-036. Arbeider skal medtas slik at rommet fremstår som helhetlig og funksjonelt.

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	2		Bevegelsesstyrt	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>Annet</b>		
			Det skal medtas tilpasninger for belysningsanlegg og nødlis ettersom eksisterende rom deles i to. Installasjoner som kommer i konflikt med ny vegg skal flyttes til egnet plass.		



Romnavn Lager, Lager  
Plassering: 1M - Etg  
RFP status Unik  
Sist endret Østby, Andre , 18. desember 2021 13:06



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01M-009	Programmert	42,00	
Bruksromnr		Prosjektert	0,00	
Romnummer ARK	01M-009	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

**IKT, alarm og signal**

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Romnavn** Tekniske føringer, Tekniske føringer  
**Plassering:** 1M - Etg  
**RFP status** Unik  
**Sist endret** Østby, Andre , 20. desember 2021 10:54



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	01M-007	Programmert	25,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	01M-007	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Teknisk hulrom/ Underordnet rom over toaletter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Himling og vegger har integrert kunstverk og vil være synlige fra publikumsområdet i 1. etasje gjennom glassvegg. Tekniske installasjoner skal ikke monteres på utsmykket vegg eller himling. Alle tekniske installasjoner som berører kunstverket må være skjult og/eller diskret plassert og lakkert i en farge som samsvarer med den flate det inngår i.

Det skal være tilkomst fra eksisterende mesanin til ny mesanin med en luke, min 0,60x 1,20.

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	4	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	2	

Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Formidling, Formidling
Plassering:	2 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:30



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 02-017	Programmert 40,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 02-017	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

### Beskrivelse

#### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Rom for formidling. Grupper/skoleklasser.

#### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet inngår i museets publikumsområde og skal bidra til en samlet og helhetlig arkitektur av høy kvalitet. Rommet skal benyttes til formidling for større grupper (skoleklasser).

Brukerutstyr i rom:

- Digitalt informasjonsskilt (utenfor rom)
- Plaggbygd skap til utstyr
- Skjerm
- Høytalere
- Projektor
- Sjøppelstasjon

### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	20		Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.

### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Utstilling, Utstilling  
 Plassering: 2 - Etg  
 RFP status Unik  
 Sist endret Østby, Andre , 4. february 2022 11:30



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	02-009	Programmert	56,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	02-009	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet inngår i museets publikumsområde og skal bidra til en samlet og helhetlig arkitektur av høy kvalitet. Rommet skal kunne benyttes til skiftende utstillinger. Veggflater skal ha spikerslag slik at flatene kan dekkes av nye vegger.

Brukerutstyr i rom:

- Ekstra belysningsarmaturer for utstillingsbelysning

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon
Normal forsyning - antall uttak	20	

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	10	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Møterom, Møterom  
Plassering: 2 - Etg  
RFP status Unik  
Sist endret Østby, Andre , 20. desember 2021 11:02



Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	02-013	Programmert	25,00	
Bruksromnr		Prosjekttert	0,00	
Romnummer ARK	02-013	Høyde	0	
		Omkrets:	0	

#### Beskrivelse

##### Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Møterom. Rommet benyttes for eksterne og interne møter.

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Rommet er ikke en del av publikumsområdet. Originale bygningsdeler (himling) skal bevares uendret.

#### IKT, alarm og signal

##### Kommunikasjon/overføring

Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>

Romnavn	Lounge, Lounge
Plassering:	2 - Etg
RFP status	Unik
Sist endret	Østby, Andre , 4. february 2022 11:32



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: 02-014	Programmert 40,00	
Bruksromnr	Prosjekttert 0,00	
Romnummer ARK 02-014	Høyde 0	
	Omkrets: 0	

#### Beskrivelse

##### Arkitektrettede funksjonskrav

Utstyres med:

- Integrrert plassbygget sittebenk mot rulletrapp

Brukerutstyr i rom:

- Digitalt informasjonsskilt
- Små bord
- Innvendig blending

#### Elkraft

Forsyning	Verdi	Spesifikasjon	Annet
Normal forsyning - antall uttak	12		Stikkontakt og nettverkspunkt for digitalt informasjonsskilt skal medtas. Utførelse skal i størst mulig grad være skjult og uttak skal dekkes av digitalt informasjonsskilt. Nødvendig koordinering med Statsbygg og bruker skal medtas.

#### IKT, alarm og signal

Forsyning/uttak	Verdi	Spesifikasjon
IKT, standard	8	
Kommunikasjon/overføring	Verdi	Spesifikasjon
Dekning trådløst nettverk (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	