

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

Materiell/utstyr til bruk ved uforutsette hendelser

(jf. bl.a. kap. C3, pkt. 24 og kap. D1, prosess 18.03)

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.03.

Utstyret skal tilfredsstillere krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

N101 Rekkverk og vegens sideområder

N300 Trafikkskilt

N301 Arbeid på og ved veg

N303 Trafikksignalanlegg

R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.


Listen i dette dokumentet beskriver ikke det materiell/utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av materiell/utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.03.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.03, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C3, pkt. 24.

Type utstyr	Antall	Merknad
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 908 Hindermarkering (2 stk) Signal 1098 Gult blinkesignal, lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid	1	
Signal 1094 Rød stoppblinkesignal, Lysåpning 200 mm	2	
Skilt 106.1 Smalere veg	2	Hvit bunnfarge
Skilt 106.1 Smalere veg	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	6	Hvit bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid	4	Gulgrønn brunfarge
Skilt 112 Steinsprut	2	Hvit bunnfarge
Skilt 112 Steinsprut	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	2	Hvit bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	4	Hvit bunnfarge

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

2022-01-19

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 362.50 Fartsgrense	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.30 Fartsgrense	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	4	
Skilt 364.30 Slutt særskilt fartsgrense	2	
Skilt 560 (med fast tekst)	2	
Skilt 743.1 Midlertidig omkjøring	2	
Skilt 802 Avstand	2	300 meter, hvit bunnfarge
Skilt 804 Utstrekning	2	200-500
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	4	Hvit bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 906H Hindermarkering	15	Rød/gul Plast m/gummifot
Sperrebukk	4	Rød/gul
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	4	Rød/gul
Støtputehenger komplett med varselpanel og Signal 1098 Gult blinkesignal med lysåpning 200 mm	1	