

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S16 Innplassering av vegnett i vinterdriftsklasser

1 Innhold

1	Innhold.....	1
2	Generelt	1
3	Driftsklasse høy.....	1
4	Driftsklasse middels.....	1

2 Generelt

Troms og Finnmark fylkeskommune har inndeling av vegnettet i vinterdriftsklasser: høy, middels og lav. I tillegg vil enkelte veger ha egen nattstandard. Fortau, gang –og sykkelveg har egne krav.

Driftsklasse	Tørr snø		Våt snø	
	Start innen	Ferdig utbrøytet innen	Start innen	Ferdig utbrøytet innen
Lav	6 cm	15 cm	4 cm	10 cm
Middels	4 cm	12 cm	3 cm	8 cm
Høy	2 cm	8 cm	2 cm	6 cm
Natt	10 cm	20 cm	5 cm	12 cm
Fortau og gs-veg	1 cm	6 cm	1 cm	3 cm

Det skal brøytes etter alle snøfall større enn 3 cm.

3 Driftsklasse høy

Vegnr	Strekning	Fra	Til
FV 91	Fagernes - Breivikeidet	S1D1 m0	S2D1 m11329

4 Driftsklasse middels

Vegnr	Strekning	Fra	Til
FV 7758	Hov x FV91 - Stordalen	S1D1 m0	S2D1 m15064
FV 7760	FV7758 x Ellevoll - Skarmunken	S1D1 m0	S1D1 m8840