



**Tillatelse til mudring
Ylvingen fergekai – Vega kommune
Tiltakshaver: Nordland fylkeskommune**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 11, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 8.4.2021 med underliggende dokumenter, samt opplysninger fremkommet i saksbehandlingen. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av 27.6.2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21.6.2019 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Vi forutsetter at eventuelle privatrettslige forhold er avklart før arbeid igangsettes.

Ved endringer som kan ha betydning i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, må tiltakshaver på forhånd avklare dette skriftlig med Statsforvalteren i Nordland. Ved endringer som kan ha betydning i forhold til opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, må tiltakshaver på forhånd avklare dette skriftlig med Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. 35 000,- for saksbehandlingen jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt 03.02.2022	Tillatelsen opphører 03.02.2024
Tilde Nygård Seksjonsleder	Kristine Vevik Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Krav til gjennomføring av tiltak

1. Tillatelsen omfatter følgende

- 1.1. Arbeidet medfører tiltak i sjø for å utdype eksisterende fergebåns ved Ylvingen fergekai i Vega kommune. Prosjektet omfatter mudring av totalt 800 m³ masser over et areal på ca. 800 m². Mudringen skal foregå ved hjelp av gravemaskin og ved sprengning. Se oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdene og detaljert beskrivelse av tiltakene.

2. Generelle vilkår

- 2.1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 07.12.2021 med underliggende dokumenter, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. Forurensningsmyndighetenes vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.2. Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Statsforvalteren har mottatt dette.
- 2.3. Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.4. Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premisene i forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.5. Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU Vitenskapsmuseet kontaktes.
- 2.6. Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Statsforvalteren og avbøtende tiltak skal igangsettes.
- 2.7. Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.8. De deler av tiltaksområdet hvor det eventuelt oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall skal holdes avsperrt og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

- 3.1. Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få, forurensningsmessig betydning.
- 3.2. Utøvende entreprenør plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem jf. forskrift av 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter



(internkontrollforskriften). Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11.6.1976 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) og relevante forskrifter til disse lovene.

- 3.3. Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4. De ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til utøvende entreprenør skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5. Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: **Telefon 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: **Telefon 33 03 48 00**.

4. Avfall

- 4.1. Virksomheten plikter, så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det dannes avfall som følge av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenses mest mulig. Virksomheten plikter å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir håndtert i samsvar med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.

5. Mudring og disponering av masser

- 5.1. Tiltaket skal kun gjennomføres i områdene som framgår av kartvedlegg til søknaden.
- 5.2. Opptak, transport og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
- 5.3. Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
- 5.4. Mengder og tidspunkt for mudring skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.
- 5.5. De mudrede massene skal ikke mellomlagres ved tiltaksområdet, men fraktes direkte til Råknes Gård Sjømat AS (gnr 1/bnr 54), hvor mellomlagring og videre disponering er



godkjent.

6. Avbøtende miljøtiltak

- 6.1. Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense partikkelspredning ut i vannforekomsten.
- 6.2. Plast fra selve sprengningsarbeidet skal samles opp på en effektiv måte, f. eks ved hjelp av lenser eller annet system. Det skal finnes dokumenterte rutiner for dette.
- 6.3. Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av tiltaket ved tiltaksområdet og i nærliggende områder for å plukke opp eventuell plast som har drevet/blåst bort under anleggsperioden. Tiltakshaver er ansvarlig for avfall som kommer fra anleggsområdet også etter at tiltaket er gjennomført.
- 6.4. Eventuelt avfall som oppstår eller dukker opp under anleggsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

7. Rapportering

- 7.1. Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporten (vedlagt) skal inneholde:
 - Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum mudrede masser, kart og koordinater samt anvendt utstyr.
 - Anslag over mengde plast i forbindelse med sprengningsarbeid (g/m^3).
 - Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som ble gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene
 - Bildedokumentasjon
 - Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert. Dersom aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak.