



Nordland fylkeskommune  
Postmottak Fylkeshuset  
8048 Bodø  
Att.Terje Krommen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Kristine Vevik, 75 51 74 18

## Vedtak om endring i tillatelse - utdyping ved Ylvingen fergeleie - Vega

Vi viser til e-post av 7.2.2022 fra ansvarlig søker, Multiconsult AS, om endring av tillatelse datert 3.2.2022.

---

### VEDTAK

I medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, endrer Statsforvalteren tillatelsen som ble gitt til Nordland fylkeskommune den 3.2.2022 ved å frafalle vilkår 5.5. Videre er kapittel 5 i tillatelsen endret til å omhandle «mudring og dumping av masser».

Tillatelsens øvrige vilkår gjelder uendret.

I medhold av forurensningsforskriften § 39-4 skal Nordland fylkeskommune betale et gebyr på kr. 7000,- for behandling av endringsøknad.

---

### BEGRUNNELSE FOR VEDTAK

Nordland fylkeskommune søkte den 7.12.2021 om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utdyping av Ylvingen fergekai i Vega kommune. Tillatelse ble utstedt den 3.2.2022, og fristen for gjennomføring av tiltaket ble satt til 3.2.2024.


På vegne av tiltakshaver, har ansvarlig søker, Multiconsult AS, i ettertid meldt om endring av tiltaket. Endringen omfatter disponering av de mudrede massene som beskrevet i vilkår 5.5:

**Vilkår 5.5** *De mudrede massene skal ikke mellomlagres ved tiltaksområdet, men fraktes direkte til Råknes Gård Sjømat AS (gnr 1/bnr 54), hvor mellomlagring og videre disponering er godkjent.*

Multiconsult AS, som er ansvarlig søker, opplyste i e-post den 7.2.2022 om at det var nødvendig med endringer i det opprinnelige tiltaket. Tiltaket vil bli forsinket, og arbeidet vil bli utført i løpet av høsten 2022 – tidlig vinter 2022-2023. Det er tatt høyde for at været i disse månedene vil føre til ytterligere forsinkelser underveis, og tiltakets varighet er derfor utvidet fra 4 til 6 uker.



Mudringsmassene var i utgangspunktet planlagt mellomlagret, for senere å bli nyttiggjort i et veiutbyggingsprosjekt på Ylvingen. Massene omhandler 800 m<sup>3</sup> rene masser bestående av sand/grus og sprengte masser. Det viser seg i ettertid at det ikke finnes egnede arealer for mellomlagring, og tiltakshaver ønsker av den grunn å dumpe massene direkte ved større vanndybde i sjø like ved utdypningsområdet (figur 1). Dumpingen planlegges over et areal på ca. 1300 m<sup>2</sup>. Først mudres løsmassene og legges på planlagt dumpeplass. Deretter legges sprengte steinmasser over.



Figur 1: Illustrasjon av utdypningsområde og omtrentlig dumpeplass. Illustrasjon utarbeidet av ansvarlig søker, Multiconsult AS.

Alternativ deponering anses å gi en miljøgevinst med hensyn til redusert klimautslipp og mindre ulempe for naboer og andre interessenter med tanke på støy og støv, da mudring og deponering vil foregå i samme operasjon. Videre vil det ikke bli nødvendig å tilbakeføre området til opprinnelig stand, slik det ville vært dersom massene hadde blitt mellomlagret på dyrket mark som planlagt.

Kapittel 5 i tillatelsen datert 3.2.2022 endres til:

## 5. Mudring og dumping av masser

5.1. Tiltaket skal kun gjennomføres i områdene som framgår av kartvedlegg til søknad og endringsmelding.

5.2. Opptak, transport og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.



5.3. Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.

5.4. Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.

## KONKLUSJON

Statsforvalteren har kommet frem til at endring av tillatelsen som beskrevet ikke vil føre til økt ulempe for miljøet, men derimot gi enkelte miljømessige fordeler som beskrevet over. Endring av tillatelsen medfører å erstatte mellomagring og nyttiggjøring med dumping i sjø. Kapittel 5 i tillatelsen endres deretter. Vi forutsetter at de andre vilkårene overholdes som satt i tillatelsen fra 3.2.2022.

## SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Nordland fylkeskommune skal betale gebyr for endring av søknaden, jamfør forurensningsforskriften kapittel 39. For endring av tillatelser gjelder satsene i forurensningsforskriften § 39-4. Plassering i gebyrsats avhenger av ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen. I denne saken er gebyret plassert i sats 9. tilsvarende 7.000,-. Gebyret ble forhåndsvarslet per e-post den 14.2.2022. Miljødirektoratet ettersender faktura med innbetalingsblankett.

## KLAGEADGANG

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra tidspunktet underretning om avgjørelsen er mottatt. En klage skal angi vedtaket som det klages over, og endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og nye opplysninger av betydning for saken bør komme fram. Klagen sendes til Statsforvalteren i Nordland.

Med hilsen

(e.f.)

Kristine Vevik  
Seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Multiconsult v/Juho Junttila  
Postmottak Vega kommune

