

**FORUTSETNINGER**

- Nye plassbygde konstruksjoner må ha en overflate som tilfredsstiller B-s1,d0 [ln1]. Dette gjelder også for plassbygde nisjer for puller og sittegrupper.
- Tekniske tiltak som brannalarmnett, sprinklernett og ledesystem må tilpasses til ny løsning. Dekningsgraden må være minst som på bygget i dag. Montering og komponentvalg skal følge nyeste regelverk.
- Bygherre har bestemt at alle nye rom skal ha dekkisjon.
- Det må passes at alle rom har tilfredsstillende dekning med brannslanger. Dette gjelder også for nye rom.
- Nye dører fra bruksrom må ha fri bredde på minst 0,9 m.
- Gjennomføringer i eksisterende branncellebegrensende konstruksjoner må brannteiles.

Merket som utgangsdør på bygget.

Det er bestemt at hulrom under nytt gulv i amfi et skal fylles med Leca.



**EKSISTERENDE BRANNSKILLER OG UTGANGER**  
(Hentet fra tegning "Branndokumentasjon" dateret 31.01.2004)

- - - - - Branncellebegrensende vegg 30 minutter
- Branncellebegrensende vegg 60 minutter
- 1 Brannddør B30
- 2 Brannddør A60S
- ↑ Utgang