



GENERELT SNITT
1:10

BETONGKONSTRUKSJONER			
BETONGKVALITET:	B35	ARMERING:	B500NC
BESTANDIGHETSKLASSE:	M45	OVERDEKNING:	
EKSPONERINGSKLASSE:	XA1, XC4, XF1	- Monteringsjern	35mm
KLORIDKLASSE:	Cl 0,40	- Tillatt avvik:	±5mm
UTFØRELSE OG KONTROLL:	KL2, NS-EN 13670	- Konstruktiv armering:	50mm
BØYELISTER:	P20	- Tillatt avvik:	±10mm
		Omfarlengde:	50ø

- HENVISNINGER**
- K100 Oversikt
 - K110 Luftebase
 - P20 Bøyeliste

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Aukra kommune			Tegnet av	EISI	Saksbehandler	EISI
Avslutning Rothaugen avfallsdeponi			Sidemanskontroll.	TRJD	Oppdragsansvarlig	EEL
Luftebase			Fag	RIB	Målestokk	1:20
Plan og snitt			Dato	03.09.2021		1:10
Armering			Oppdragsnr.	A086223	Status	Konkurransesgrunnlag
COWI			Tegning nr.	RIF	Rev.	K210

Filnavn: \\cowi\ne\projects\A086223\3\1\tegninger\Plan\Aukra\K210_Armering_Luftbase\snitt.dwg Xref: Luft-Plan.dwg Luft-Snitt.dwg
 Formnr.: A1
 Plott: EISI 03.09.2021 10:34:27

Plan
1:20