

Prosjekt: Merkekontrakt Nordland fylkeskommune 2022					Side E1
Sted :					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
7	Vegututstyr og miljøtiltak				
77	Skilt, vegmerking og optisk ledning				
	b) I hht bestemmelser i kontraktens kap. B3, pkt. 2.1.				
	c) I hht bestemmelser i kontraktens kap. B3 pkt. 2.1.				
77.2	Fresing og rengjøring før vegoppmerking				
77.26	Rengjøring				
	a) Omfatter spyling av vegbanen før vegoppmerking.				
	Gjelder arbeid som fremgår av kap. D2-Koder for aktuell kode.				
	c) Utføres med vanntrykk med min. 400 bar.				
	Maks. fart under spyling: 12 km/t.				
	Maks. opphold mellom spyling og legging av ny vegoppmerking: 7 dager.				
	Overflaten på vegdekket etter spyling skal være egnet til å legge ny vegoppmerking på.				
	Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
77.261	Rengjøring kant RK				
	a) I hht kap. D2-Kode: RK				
	x) Mengde måles som utført lengde. Enhet: m	m	2 000 000	-----	
77.262	Rengjøring midt RM				
	a) I hht kap. D2-Kode: RM				
	x) Mengde måles som utført lengde. Enhet: m	m	500 000	-----	
77.3	Vegoppmerking, manuelt med termoplast				
77.32	Tverrgående, symboler og tekst				
	a) Omfatter levering og arbeider med tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst. Omfatter også renhold som spyling eller tilsvarende før legging.				
	Gjelder arbeid som fremgår av kap. D2-Koder for aktuell kode.				
	c) Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder med oversikt over referanser (nr.) i hht HB N302 og "Koder" for hver enkelt utførelse. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
Sum denne side:					
Akkumulert Sted :					

Prosjekt: Merkekontrakt Nordland fylkeskommune 2022					Side E2
Sted :					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
77.3211 Håndlegging 10 cm HVIT H10					
c)	I hht kap. D2-Kode: H10				
x)	Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	335	-----	
77.3215 Rumlefelt 10 cm H10-5					
c)	I hht kap. D2-Kode: H10-5				
x)	Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	65	-----	
77.3216 Skravur 25 cm HVIT H14-25					
c)	I hht kap. D2-Kode: H14-25				
x)	Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	300	-----	
77.3217 Skravur 25 cm GUL H14-25G					
c)	I hht kap. D2-Kode: H14-25G				
x)	Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	600	-----	
77.3221 Fylt spiss GUL H14-G					
c)	I hht kap. D2-Kode: H14-G				
x)	Mengden måles som utført areal. Enhet: m2	m ²	100	-----	
77.3222 Fylt spiss HVIT H14-H					
c)	I hht kap. D2-Kode: H14-H				
x)	Mengden måles som utført areal. Enhet: m2	m ²	50	-----	
77.3223 Stopplinje ved trafikklys 25 cm H20-25					
c)	I hht kap. D2-Kode: H20-25				
x)	Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m				
	*** Spesiell Beskrivelse ***				
a)	Omfatter også stopplinjer på fergekaier	m	500	-----	
77.3225 Vikelinje H22					
c)	I hht kap. D2-Kode: H22				
x)	Mengden måles som antall utførte vikelinjer. Enhet: stk	stk	1 800	-----	
77.3226 Gangfelt H24					
c)	I hht kap. D2-Kode: H24				
x)	Mengden måles som utført lengde på merking (staver). Enhet: m	m	6 400	-----	
77.3227 Sykkelrysning Chks					
c)	I hht kap. D2-Kode: Chks				
x)	Mengden måles som utført lengde på merking. Enhet: m	m	150	-----	
Sum denne side:					
Akkumulert Sted :					

Prosjekt: Merkekontrakt Nordland fylkeskommune 2022					Side E3
Sted :					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
77.3228 Sjakkmønster, farsthump Chkf					
c)	I hht kap. D2-Kode: Chkf				
x)	Mengden måles som lengden på utført merking. Enhet: m	m	450	-----	
77.3229 Kjørefeltspil, rett =<60 1034R					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034R				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	25	-----	
77.3231 Kjørefeltspil, bøyd =<60 1034H/V					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034H/V				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	20	-----	
77.3233 Kjørefeltspil dobbel venstre-høyre =<60 1034RV/RH					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034RV/RH				
x)	Mengden måles som antall utførte dobbel kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	5	-----	
77.3234 Kjørefeltspil, rett >60 1034R					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034R				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3235 Kjørefeltspil, bøyd >60 1034H/V					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034H/V				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3237 Kjørefeltspil dobbel venstre-høyre >60 1034RV/RH					
c)	I hht kap. D2-Kode: 1034RV/RH				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	5	-----	
77.3238 Kjørefeltspil sykkeltrafikk rett XH34-S					
c)	I hht kap. D2-Kode: XH34-S				
x)	Mengden måles som antall utførte kjørefeltspiler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3245 Gangsymbol XH37					
c)	I hht kap. D2-Kode: XH37				
x)	Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3246 Sykkelsymbol XH39					
c)	I hht kap. D2-Kode: XH39				
x)	Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3247 Parkeringssymbol XH40					
c)	I hht kap. D2-Kode: XH40				
x)	Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	10	-----	
Sum denne side:					
Akkumulert Sted :					

Prosjekt: Merkekontrakt Nordland fylkeskommune 2022					Side E4
Sted :					
Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
77.3248	Symbol for forflytningshemmede XH42				
	c) I hht kap. D2-Kode: XH42				
	x) Mengden måles som antall utførte symboler. Enhet: stk	stk	10	-----	
77.3257	Tekst, generell 1,6 m høyde 1050.1				
	c) I hht kap. D2-Kode: 1050.1				
	x) Mengde måles som antall utførte tegn. Enhet: stk				
	*** Spesiell Beskrivelse ***				
	a) Omfatter også oppmerking av tall på fergeleier.	stk	90	-----	
77.4	Vegoppmerking, maskinelt				
77.42	Vegoppmerking, maling				
	a) Omfatter levering og arbeider med vegmerking ved bruk av vannbasert vegmerkemaling.				
	Gjelder arbeid som fremgår av kap. D2-Koder for aktuell kode.				
	c) Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder med oversikt over referanser (nr.) i hht HB N302 og "Koder" for hver enkelt utførelse. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
77.421	Maling hvit, 0,40 mm, 10 cm Ma40-10				
	c) I hht kap. D2-Kode: Ma40-10				
	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	2 000 000	-----	
77.44	Vegoppmerking med sprayplast				
	a) Omfatter levering og arbeider med vegmerking på vegdekket ved bruk av sprayplast.				
	Gjelder arbeid som fremgår av kap. D2-Koder for aktuell kode.				
	c) Supplerende beskrivelse av utførelse er i hht kap. D2-Koder med oversikt over referanser (nr.) i hht HB N302 og "Koder" for hver enkelt utførelse. Hver enkelt kode beskriver utførelsen i kortform med navn og dimensjoner i hht kap. D2-Koder.				
77.4411	Spray hvit, 1,0 mm, 10 cm Sp10-10				
	c) I hht kap. D2-Kode: Sp10-10				
	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	200 000	-----	
Sum denne side:					
Akkumulert Sted :					

Prosjekt: Merkekontrakt Nordland fylkeskommune 2022

Side E5

Sted :

Prosess	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Pris
77.4415	Spray hvit, 1,5 mm, 10 cm Sp15-10				
	c) I hht kap. D2-Kode: Sp15-10				
	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	200 000	-----	
77.4423	Spray gul, 1,5 mm, 10 cm SpG15-10				
	c) I hht kap. D2-Kode: SpG15-10				
	x) Mengden måles som utført lengde merking. Enhet: m	m	425 000	-----	
77.9	Formerking				
	*** <i>Spesiell Beskrivelse</i> ***				
	a) Omfatter alle kostnader for levering og arbeider med formerking for reparasjon av midtlinjer i prosess 77.4423. Omfatter også mest effektive reise til/fra området innenfor kontraktområdet og mellom formerkestrekningene. Omfatter også alle kostnader med bruk av ledebil og trafikkdirigering. Omfatter ikke koding av midtlinjer.				
	c) Formerking skal utføres slik at gjeldene frister for reparasjon av midtlinjer overholdes.				
	x) Mengde måles i meter formerket veistrekning.	m	520 000	-----	
Sum denne side:					
Sum Sted ,Overføres til anbudsskjema side G 2 :					