

ROMSKJEMA								
ETASJE	ROMNR.	ROMNAVN	Areal gulv	HIMLING	GULV	YTTERVEGG	INNERVEGG	Annen informasjon

1. Etasje

1	-Grupperom	22,49	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit, 86% lysrefleksjon. Rive eksisterende akustikkplater (ikke over hele overflaten).	2,0 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt i 100% pvc. Banevare, sliteklasse 34-43. Skjøter sveises,sveisetråd tilpasset farge. Type: Taralay Impression Compact fra Gerflor el.tilsvarende.Rive eks vinylgulvbelegg, fjern limlag, reparer eks avrett	Platekledning (gipsplater på osb) og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Tresonit ble installert i det nedre området (opptil 90 cm over gulvet). Sparkles, 2 strøk mali	Platekledning (gipsplater på osb) eller eks massiv vegg og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Remonteres tavle fra klasserom 4? På hvilken vegg skal tavlen monteres? Gjenbruk dør fra rom 103a
2	-Grupperom	22,57	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit, 86% lysrefleksjon. Rive eksisterende akustikkplater (ikke over hele overflaten).	2,0 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt i 100% pvc. Banevare, sliteklasse 34-43. Skjøter sveises,sveisetråd tilpasset farge. Type: Taralay Impression Compact fra Gerflor el.tilsvarende. Rive eks vinylgulvbelegg, fjern limlag, reparer eks avrett	Platekledning (gipsplater på osb) og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Tresonit ble installert i det nedre området (opptil 90 cm over gulvet). Sparkles, 2 strøk mali	Platekledning (gipsplater på osb) eller eks massiv vegg og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Remontere eks tavle? På hvilken vegg skal tavlen monteres? Gjenbruk dør fra rom 102a
2	-Korridor	16,35	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit, 86% lysrefleksjon. Rive eksisterende akustikkplater (gips)	2,0 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt i 100% pvc. Banevare, sliteklasse 34-43. Skjøter sveises,sveisetråd tilpasset farge. Type: Taralay Impression Compact fra Gerflor el.tilsvarende. Rive eks vinylgulvbelegg, fjern limlag, reparer eks avrett		Platekledning (gipsplater på osb) eller eks massiv vegg og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Skilting grupperom? Orienteringsmarkering på gulv? En ny og en gjenbrukt brannør med dørautomatikk.
3	-Klasserom	95,22	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit, 86% lysrefleksjon. Rive eksisterende akustikkplater (ikke over hele overflaten).	2,0 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt i 100% pvc. Banevare, sliteklasse 34-43. Skjøter sveises,sveisetråd tilpasset farge. Type: Taralay Impression Compact fra Gerflor el.tilsvarende. Rive eks vinylgulvbelegg, fjern limlag, reparer eks avrett	Platekledning og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Tresonit ble installert i det nedre området (opptil 90 cm over gulvet). Sparkles, 2 strøk mali	Platekledning (gipsplater på osb) eller eks massiv vegg og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Remontere eks tavle? På hvilken vegg skal tavlen monteres?Skilting klasserom
102 a	-Utstyr	9,01	Eksisterende systemhimling beholdes/gjenbrukes og suppleres ved behov.Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit.	Eksisterende gulv beholdes. 2,6 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt Type: Sarlon akustikk 15dB fra Forbo, farge 423211 grey beige, med prikker.		Sår og skader rundt døråpning fikkes og klargjøres til grunning og maling. Ny vegg med platekledning og slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Ncs s1002-Y, lys varmgrå.	Ny dør med dørautomatikk. Ladepunkt for utstyr. Dør med automatikk.
102 b	-Stellerom	12,52	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar, 20 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, T24- profil. Farge hvit.	2,0mm homogen vinyl med PUR. Sphera element fra Forbo, Farge 50019 Clay, gråbeige. Legges med 100mm oppbrett på vegg, fuges. Rive eks vinylgulvbelegg og avretting, nytt avretting med stigning	Laminat våtromsplater, type: Barry alloc el tilsvarende. Ens-fargede plater uten mønster. Montasje ihht våtromsnormen og leverandørens anbefalinger. Plater skal overlape beleggets oppkant. Farge:	Laminat våtromsplater, type: Barry alloc el tilsvarende. Ens-fargede plater uten mønster. Montasje ihht våtromsnormen og leverandørens anbefalinger. Plater skal overlape beleggets oppkant. Farge:	Dør med køye. Gjenbruk av dusjbord.

GENERELT

VEGGOVERFLATER

Alle produkter som benyttes skal være tilpasset underlag.
 - Yttervegger: Betongsøyler og nytt bindingsverk med gips. Sparkles og kles med slett vegg strie før maling.
 - Betongvegger, pussede vegger: Evt. renoveringsstrie, må vurderes. Sparkles, grunnes og males.
 - Vegger med utføring og gipsplater: Sparkles, grunnes og males.

DØRER

Innvendige dører med laminat og PVC kantlist. Formica PSM, F7603 Bio-oak, eik. Karm i furu, med hvitpigmentert lakk.
 Ytterdører i aluminium, pulverlakkert. RAL 7039, grå.

FORINGER OG GERIKTER

Furu med hvitpigmentert lakk.

FOTLISTER

PVC-lister, farge grå.
 I toalett-, våtrom og bk legges belegg med 100 mm oppbrett på vegg.

ANBUDESTEGNING 2022-02-01

Rev	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Fagktr.	Godkj
F1	2022-02-01	ANBUDESTEGNING	DanMei	SiStr	DanMei
Oppdrag					
Generalentreprise tilrettelegging rom spes. behov Korgen Sentralskole					
Oppdragsgiver					
HEMNES KOMMUNE					
Tegningsnavn					
Romskjema					
Oppdragsnummer		Tegningsnummer		Revisjon	
52108093		A66-00-01			
<small>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</small>					

ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET.

ROMSKJEMA								
ETASJE	ROMNR.	ROMNAVN	Areal gulv	HIMLING	GULV	YTTERVEGG	INNERVEGG	Annen informasjon
	102 c	-WC	7,09	Systemhimling. Type: Rockfon Sonar Activity, 40 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, A24 kant. Farge hvit, 86% lysrefleksjon. Rive eksisterende himling	2,0mm homogen vinyl med PUR. Sphera element fra Forbo, Farge 50019 Clay, gråbeige. Legges med 100mm oppbrett på vegg, fuges. Rive eks vinylgulvbelegg og avretting, nytt avretting med stigning		Laminat våtromsplater, type: Barry alloc el tilsvarende. Ensfargede plater uten mønster. Montasje ihht våtromsnormen og leverandørens anbefalinger. Plater skal overlape beleggets oppkant. Farge:	Nye dusjvegger og dusjarmatur, gjenbruk håndvask fra tidl grupperom. Nytt toalett og opplegg for vaskemaskin
	103 b	-Sanserom	7,33	Eksisterende systemhimling gjenbrukes og suppleres ved behov.Systemhimling. Type: Rockfon Sonar, 20 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, T24- profil.	Eksisterende gulvbelegg beholdes.	Platekledning og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Vegger klargjøres for maling. Om nødvendig kles betongvegger med renoveringsstrie. Grunning og 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Ncs s 1002-Y lys varmgrå.	Dør med køye
	103 c	-Hvile	7,51	Eksisterende systemhimling gjenbrukes og suppleres ved behov.Systemhimling. Type: Rockfon Sonar, 20 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, T24- profil.	Eksisterende gulvbelegg beholdes.	Platekledning og betongsøyler med slett vegg strie, sparkles. Grunning, 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10.	Vegger klargjøres for maling. Om nødvendig kles betongvegger med renoveringsstrie. Grunning og 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Ncs s 1002-Y lys varmgrå.	Dør med køye
	103a	-Opphold/Undervisning	42,30	Eksisterende systemhimling gjenbrukes og suppleres ved behov. Areal ved tidl. stellerom med ny himling som eks. Systemhimling. Type: Rockfon Sonar, 20 mm el.tilsv. Format: 600x600 mm, T24- profil.	Eks. gulv beholdes. Areal ved tidl. stellerom med gulvbelegg som eks. Overgang/ skjøter sveies. Sveisetråd som eks. 2,6 mm heterogen vinyl med min. 0,7 mm slitesjikt Type: Sarlon akustikk 15dB fra Forbo, farge 423211 grey beige, med prikker.	Sår og skader flikkes og klargjøres for maling. Grunning og 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Ncs s:	Vegger klargjøres for maling. Om nødvendig kles betongvegger med renoveringsstrie. Grunning og 2 strøk maling eller til full dekk. Type: Akrylmaling, glansgrad 10. Ncs s 1002-Y lys varmgrå.	Eks projektor beholdes. Dør med automatikk. Personheis
			242,39 m²					

GENERELT

VEGGOVERFLATER

Alle produkter som benyttes skal være tilpasset underlag.

- Yttervegger: Betongsøyler og nytt bindingsverk med gips. Sparkles og kles med slett vegg strie før maling.
- Betongvegger, pussede vegger: Evt. renoveringsstrie, må vurderes. Sparkles, grunnes og males.
- Vegger med utføring og gipsplater: Sparkles, grunnes og males.

DØRER

Innvendige dører med laminat og PVC kantlist. Formica PSM, F7603 Bio-oak, eik. Karm i furu, med hvitpigmentert lakk. Ytterdører i aluminium, pulverlakkert. RAL 7039, grå.

FORINGER OG GERIKTER

Furu med hvitpigmentert lakk.

FOTLISTER

PVC-lister, farge grå.
I toalett-, våtrom og bk legges belegg med 100 mm oppbrett på vegg.

ANBUDSTEGNING 2022-02-01

Rev	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Fagktr.	Godkj
F1	2022-02-01	ANBUDSTEGNING	DanMei	SiStr	DanMei
Oppdrag		Generalentreprise tilrettelegging rom spes. behov Korgen Sentralskole			
Oppdragsgiver		HEMNES KOMMUNE		Målestokk	
Tegningsnavn		Romskjema			
Norconsult 		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52108093	A66-00-01		
<small>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</small>					

ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET.