



- Utvendig kledning: cembrit platekledning T171 + 48x48 lektepanel med 48mm mellomrom, ubehandlet moelven termofuru. Himling 23x48 lektepanel med 48mm mellomrom sort vindsperre og sortbeisede lekter over lektepanel. Støvbundet stålslipt betonggulv.
- Platekledning på vegger og himling = malt gips (hvit) eller overflatebehandlet OSB (beiset med transparent hvit) (jmf eventuelle brannkrav). Støvbundet stålslipt betonggulv.
- Platekledning på vegger 9 mm Multiforce beregnet for spyling. Himling = malt gips (hvit) eller overflatebehandlet OSB (beiset med transparent hvit) (jmf eventuelle brannkrav). 2-komponent Epoxygulv beregnet for spyling.
- Led-stripe i hele carportens lengde, produkt bedre eller lik led fra clear lighting, artikkelnr: C-SFR-F22E-24CV UK LED-stripe skal være lik UK himling
- Veggmontert utendørs rektangulær armatur.
Produkt skal være utseendemessig likt og ha spesifikasjoner likt eller bedre enn eksempelprodukt.
Eksempelprodukt: Laser Blade InOut, Warm White LED

Prosjekt
202112 VKB Bodbygg

Fase:
Anbudstegninger

Type tegning:
Vegg- og himlingsplan

Tegningsnr.:
A20-3

Målestokk
1:75 (A3)

Dato
24.02.22

TANKEN
ARKITEKTUR