

RISIKOVURDERING

Dato utarbeidet: 03.02.21

Tiltak: **Hellemyr stadion – Kunstgressleveranse**
Tiltakshaver: **Kristiansand kommune**

Hele tiltaket	- Kunstgress	
Utført av:	Funksjon:	Sign.:
COWI AS v/ A. H. Rønholt	PR (Prosjektering)	

Følgende skala for risiko er lagt til grunn i vurderingen:

Liten / middels / høy

A=Kunstgressleverandør

Arbeid	Risiko	Følgeskade personer	Ansvar for tiltak	Tiltak for å begrense risiko	Prisbærende post i beskrivelsen	Merknad
Sikring av byggeplass generelt	Middels	Høy	A	Sperremateriell visuelt vakt-hold. Sperremateriell fysisk.	1.1	HE skal utarbeide plan.
Sikringsarbeider utenfor/inntil byggeplass generelt	Middels	Høy	A	Sperregjerder. Sikring av atkomst med varsling, gjerde og vakt-hold ved transport.		Sikring med 2 m høyt anleggsgjerde. Skilting. Inngjerding av riggplass for alle leveranser.
Avfallshåndtering	Liten	Liten	A	Sorteres iht. kommunens forskrifter. Transporteres til godkjent deponi.	1.2	Egne arbeider. Egne arbeider.
Beredskap i byggeperioden	Middels	Høy	A	Utarbeide beredskapsplan.	1.1	Skal gjennomgås på vernerundene, med alle som til enhver tid er tilstede.
Bruk av særlig krevende utstyr	Middels	Middels	A	Oversikt over maskiner og utstyr som krever sertifikat eller dokumentert opplæring. Tiltaksplaner for særlig risikofylt arbeid.	Aktuelle poster, vurderes av utførende	I sin helhet overlatt til utførende.
SHA i byggeperioden	Middels	Høy	A	Utarbeide rutiner for SHA-møter og vernerunder. Protokollering. Rutiner for bruk av verneutstyr.	1.1	Egne arbeider. Egne arbeider.
Arbeider knyttet til legging av kunstgressdekke	Middels	Høy	A	Utarbeide rutiner for SHA-møter og vernerunder. Protokollering. Rutiner for bruk av verneutstyr. Utarbeidelse av SJA=Sikker-jobb-analyser. Spesiell fokus på opplæring / instruksjer.	1.1 og 2.1	Egne arbeider. Lossing fra transportbil med traktor eller annet egnet utstyr. Kunstgressruller lagres liggende. Big-back's med sand og/eller gummigranulat må ikke stables. Veltefare!