

**3418 103 Brønnøysund Samfunnshus****Vinduer i yttervegg som skal skiftes**

Eksisterende vinduer er fra ca. 1970, og kan inneholde PCB, Jfr. Miljøsaneringsrapport.

Karmer av natureloksert aluminium

U-verdi = 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Solreflekterende glass 50 % eller mer.

Oppgitte mål må kontrolleres - mål tatt fra opprinnelige tegninger. Vinduer fuges inn.

Type	Mål	Demontering	Levering / montering	Plassering	antall	meknad	Sikkerhetsglass
V1	790x2790	ja	ja	1. etg. Akse DD		en horisontal sross	ja
V2	790x1720	Ja	ja	2.etg, akse DD		4 stk åpningsbare vinduer i bibliotek	I gymsal
V2	790x1720	Ja	ja	2. etg. Akse G/H			
V3	790x2270	ja	ja	1. etg. Akse DD		Fast alufelt nede	ja
V4	830x1340	ja	ja	1.etg. Gavl			
V5	830x930	ja	ja	2. etg. Gavl			
V6	790x590	ja	ja	1.etg. Akse G/H			
V7	1710x390	ja	ja	Uetg. Akse DD			

Antallet vinduer er totalentreprenørs ansvar.

Namsos 10.02.22

Arcon Prosjekt AS

Åge Nilsen